

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника №010954, виданий Івановій Наталії Федорівні 03 жовтня 2013 року

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

із землеустрою щодо інвентаризації земель державної власності

землі оборони (код – 900)

(військове містечко №109)

Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині району

за межами населених пунктів

Брошнів - Осадської селищної територіальної громади

Калуського району Івано-Франківської області

В.о. директора



Л.Я. Чернописький

Заступник директора

Т.І.Осипчук

Начальник управління
(сертифікований інженер-землевпорядник,
відповідальний за якість робіт із землеустрою)



Н.Ф. Іванова

Керівник відділу

В.В. Анін

м. Івано-Франківськ
2021 р.

Відтворення, розповсюдження, копіювання даної документації без згоди Державного підприємства „Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” є порушенням його прав і карається законом (ст. 51² Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073 зі змінами і доповненнями та ст. 176 Кримінального Кодексу України від 05.04.2001 р. № 2341-III зі змінами та доповненнями)”.

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка	<u>5</u>
2. Розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації про проведення державної інвентаризації земель	<u>15</u>
3. Копії документів ,що містять вихідні дані	<u>18</u>
4. Матеріали топографо-геодезичних вишукувань	<u>39</u>
4.1 Схема GNSS спостереження	<u>41</u>
4.2 Звіт про результати врівноваження	<u>43</u>
4.3 Результати розрахунків координат вимірювальних точок	<u>47</u>
4.4 Схема прив'язки до геодезичних пунктів ДГМ	<u>51</u>
4.5 Список координат та висот пунктів ДГМ	<u>53</u>
4.6 Виписка координат та висот пунктів ДГМ із Банку геодезичних даних	<u>55</u>
4.7 Свідоцтво про перевірку вимірювального засобу	<u>57</u>
5. Відомість про обчислення площі земельної ділянки	<u>59</u>
6. Перелік земельних ділянок у розрізі за категоріями земель та угіддями наданих у власність (користування) без кадастрових номерів	<u>61</u>
7. Кадастровий план земельної ділянки	<u>63</u>
8. Перелік обмежень у використанні земельної ділянки	<u>65</u>
9. Відомості про встановлені межові знаки	<u>69</u>
10.Пропозиції щодо узгодження даних, отриманих в результаті проведення інвентаризації земельних ділянок з інформацією, що міститься в документах, що посвідчують право на земельну ділянку та в Державному земельному кадастрі	<u>73</u>
11.Правовстановлюючі документи землекористувача	<u>75</u>
12.Правовстановлюючі документи ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою	<u>89</u>
12.1. Ліцензія на проведення землевпорядних робіт	<u>91</u>
12.2. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника	<u>93</u>
12.3. Свідоцтво про підвищення кваліфікації інженера- землевпорядника	<u>95</u>
13.Матеріали погодження інвентаризації	<u>97</u>

Пояснювальна записка

1. Підстави для проведення інвентаризації

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель оборони державної власності Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині району за межами населених пунктів Брошнів-Осадської селищної територіальної громади Калуського району розробляється на підставі договору №234/2021 від 18.11.2021 р. та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, які регулюють земельні відносини в Україні.

Розпорядженням Івано-Франківської обласної адміністрації від 30.07.2021 р. №289 дано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель державної власності лісогосподарського призначення орієнтовною площею 46679,3 га та земель оборони загальною площею 1306 га (в т.ч. 683,1 га , які розташовані за межами населеного пункту Калуського району і на які на підставі розпоряджень Ради Міністрів УРСР від 20.06.1985 №360 рс та від 14.04.1987 №211 рс видано державний акт на право користування землею № б/н).

2. Основні відомості про об'єкт землеустрою

Об'єктом інвентаризації, відповідно до вимог ст.35 Закону України «Про землеустрій» та «Порядку проведення інвентаризації земель», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року №476 є землі державної власності площею 681,3 га ,категорія земель: землі оборони , розташовані за межами населених пунктів Калуського району Івано-Франківської області та на які видано державний акт на право користування землею.

Згідно Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок (додаток 59 до Порядку ведення Державного земельного кадастру) цільове призначення земельної ділянки : 15.01 – для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України.

Згідно розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20.06.1985 р. №360 рс за Міністерством оборони в постійне користування було закріплено 699,3 га земель, що відведені під військове містечко №109-110. Актами приймання-передачі будівель, споруд і території військового містечка вилучено 16,2 га земель в народне господарство (на сьогоднішній час знаходиться у користуванні Івано-Франківського обласного комітету ветеранів Афганістану).

Отже, площа земель , що закріплена за військовим містечком №109-110 складає 683,1 га.

Земельна ділянка загальною площею 681,3 га, що підлягає інвентаризації знаходиться у відомстві Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частині району на підставі державного акту на право користування землею від 1982 Б

№082666. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.12.1993 року №1089-р та акту приймання-передачі будівель, споруд об'єкта 411 (зараз військове містечко №109-110) додаються. В зв'язку з внутрішнім обліком військових містечок, спеціалістами інституту проведено поділ земель на військове містечко №109 (площа згідно облікових даних становить 644,8 га) та військове містечко №110 (дороги) (площа згідно облікових даних становить 38,3 га).

Встановлено, що територія військового містечка №110 (дороги) являє собою лінійний об'єкт, зайнятий під бетонною дорогою, який знаходиться за межами та в межах населених пунктів Долинської міської ТГ.

Територія військового містечка №109 знаходиться на території двох об'єднаних громад – Долинської міської ТГ Калуського району та Брошнів-Осадської ТГ Калуського району.

Даною технічною документацією інвентаризується частина земельної ділянки військового містечка №109, яка знаходиться за межами населених пунктів Брошнів-Осадської селищної територіальної громади Калуського району.

3. Використані нормативно-правові акти при здійсненні інвентаризації

Нормативно-правовою базою для виконання робіт є:

- Земельний кодекс України;
- Закон України «Про Землеустрій»;
- Закон України «Про Державний земельний кадастр»;
- Порядок ведення Державного земельного кадастру;
- Порядок проведення інвентаризації земель;
- Інструкція з топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000;1:1000; 1:500;
- Інші нормативно-правові акти в даній сфері правового регулювання.

4. Використані розробником норми і правила в сфері інвентаризації

Відповідно до ст.24 Закону України «Про землеустрій» норми і правила у сфері землеустрою встановлюють комплекс якісних та кількісних показників, параметрів, що регламентують розробку і реалізацію документації із землеустрою з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших умов.

Спеціалістами ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою» при розробці технічної документації використано технічні норми і правила в землеустрої:

Земельний кодекс України :

- ст.19 (категорія земель);
- ст.77 (землі оборони);

- ст.122 (повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або користування);
- ст.186 (погодження і затвердження документації із землеустрою).

Закон України «Про землеустрій» :

- ст.28 (права та обов'язки розробників документів із землеустрою);
- ст.29 (загальні вимоги до документації із землеустрою);
- ст.57 (технічна документації із землеустрою щодо інвентаризації земель).

Закон України «Про Державний земельний кадастр»:

- ст.34 (кадастровий план земельної ділянки).

5. Використані розробником документи Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель

При розробці технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель оборони державної власності Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині району за межами населених пунктів Брошнів-Осадської селищної територіальної громади Калуського району використано такі документи Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель:

- Документації із землеустрою, що посвідчують право власності, користування земельними ділянками, які прилягають до території, що інвентаризується.

6. Використані розробником відомості Державного земельного кадастру, а також Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, сформовані до 2013 року.

Розробником використано наступні відомості Державного земельного кадастру:

- Відомості про координати поворотних точок суміжних земельних ділянок;
- Відомості про власників (користувачів) суміжних земельних ділянок в режимі читання.

7. Використані розробником відомості Державного картографо-геодезичного фонду.

При розробленні технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель оборони державної власності Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині району за межами населених пунктів Брошнів-Осадської селищної територіальної громади Калуського району використані наступні відомості банку геодезичних даних, адміністратором якого, відповідно до Наказу Держземагенства України від 10.01.2014 р. №3, визначено ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії».

Виписка координат та висот пунктів ДГМ із банку геодезичних даних додається.

8. Використана затверджена містобудівна документація

При розробленні даної технічної документації була використана Схема планування території Івано-Франківської області (затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 30.06.2017р. №548-16/2017).

9. Опис процедури виконання топографо-геодезичних робіт.

Для розробки технічної документації спеціалістами ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою» проведено топографо-геодезичні роботи у відповідності до Інструкції з топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500.

Перед початком топографо-геодезичних робіт проведено рекогностування місцевості та визначено територію, на якій буде проводитися зйомка.

Зйомка території земельної ділянки проведена з використанням власного професійного геодезичного обладнання ,яким володіє ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою»: GPS-приймачем Topcon GRS-1 (свідоцтво про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №1208/м від 06.08.2021 року).

Польові роботи проводились за допомогою GNSS – спостережень з отриманням диференційних поправок в режимі RTK , що включає в себе функції роботи від одиначної базової станції - «nearest» та мережеві рішення Automaх, I-Max, VRS, наданої мережею Sytem NET ПрАТ «Систем Солюшнс» (договір про надання послуг №716 від 01.12.2016 року ,що дозволяє отримувати поправки до вимірювань і встановлення місце розташування з сантиметровою точністю в режимі реального часу за допомогою GNSSприймача в мережі постійно діючих референтних GNSSстанцій. Відповідно до Порядку використання Державної геодезичної референтної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 02.12.2016р. №509 , роботи із землеустрою виконуються в системі координат УСК-2000 або у місцевих системах координат однозначно зв'язаних із системою координат УСК-2000. Контроль диференційного поля

— 9 —
координаційних поправок під час роботи з використанням технологій RTK здійснюється не менше ніж на двох найближчих пунктах ДГМ і ГМЗ, координати яких отримуються у адміністратора банку геодезичних даних.

Прив'язку земельної ділянки зроблено до державної геодезичної мережі: Боднарів, Брошнів-Осада, Тростянець що відображено на схемі прив'язки земельної ділянки до пунктів ДГМ.

Середньоквадратична похибка визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки відносно найближчих пунктів державної геодезичної мережі геодезичних мереж згущення за межами населених пунктів не перевищує 0,5 метра.

10. Опис та обґрунтування проектного рішення

За результатами топографо-геодезичних та камеральних робіт складено технічну документацію, яка включає:

- Пояснювальна записка;
- Матеріали топографо-геодезичних вишукувань;
- Пропозиції щодо узгодження даних, отримання у результаті проведення інвентаризації земель з інформацією, що міститься у документах, що посвідчують право на земельну ділянку та Державному земельному кадастрі;
- Кадастровий план земельної ділянки;
- Відомості про обчислення площ;
- Переліки обмежень у використанні земельної ділянки;
- Відомості про встановлені межові знаки.

Згідно матеріалів проведеної інвентаризації за межами населених пунктів Брошнів-Осадської селищної територіальної громади Калуського району площа військового містечка № 109 становить 99,4296 га.

Також при проведенні топографо-геодезичних та землепорядних робіт з урахуванням фактичного використання земель до уваги взяті межі суміжних земельних ділянок, зареєстрованих в Державному земельному кадастрі.

11. Інформація про проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень.

Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження при розробленні даної документації не передбачені.

12. Інформація про наявні в межах а інвентаризації будівлі та речові права на них.

В межах об'єкта інвентаризації будівлі відсутні.

13. Інформація про наявні в межах об'єкта інвентаризації обмеження у використанні.

На земельній ділянці наявні обмеження у використанні:

- прибережна захисна смуга вздовж річок , струмків , код - 05.02 площею 5,3772 га. (підстава встановленого обмеження ст.60 Земельного кодексу України).

14. Виконавець робіт із землеустрою , його технічне і технологічне забезпечення.

Відповідно ст.26 Закону України "Про землеустрій" у складі працівників Державного підприємства "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", ліцензія на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт серія АГ №579008 від 22.08.2011 року, є сертифіковані інженери –землевпорядники :

- Іванова Наталія Федорівна – кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника №010954 виданий Національним університетом біоресурсів і природокористування України 03.10.2013 р.; свідоцтво про підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника серія АБ №0397 від 05.03.2018 року.

- Щерба Наталія Михайлівна (сертифікат інженера-землевпорядника №012020, виданий Національним університетом біоресурсів і природокористування України 11 вересня 2015 року; свідоцтво про підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника серія АБ №0651 від 28.12.2020 року.

Технічне і технологічне забезпечення ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою», що використовувалося при складанні технічної документації:

- супутниковий радіонавігаційний приймач GPS TOPCON GRS-1 .

Програмне забезпечення Digital Professional , геодезична інформаційна система GIS 6 (програма GIS 6.1 Professional), AutoCAD 2007.

15. Умови щодо зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок.

При розробці технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель питання зняття та перенесення родючого шару ґрунту не вирішувалося.

- 11 -

16. Інформація про виконання передбачених законом вимог щодо погодження документації із землеустрою.

Відповідно до п.5 ч.3 ст.186 Земельного кодексу України технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель юридичних осіб державної власності погоджується землекористувачем та затверджується органом виконавчої влади згідно ст. 122 Земельного кодексу України .

Відповідно до ч.9 ст.186 Земельного кодексу України органам виконавчої влади , органам місцевого самоврядування, іншим суб'єктам, визначеним цією статтею, при погодженні та затвердженні документації із землеустрою забороняється вимагати додаткові матеріали, не включені до складу документації із землеустрою, встановленого Законом України «Про землеустрій».

Після внесення відомостей до Державного земельного кадастру технічна документація буде передана Івано-Франківській обласній державній адміністрації на затвердження.

17. Інформація про дотримання вимог закону щодо поділу, об'єднання, вилучених земельних ділянок.

Даною документацією поділ, об'єднання чи вилучення земельних ділянок не передбачається.

18. Заява виконавця робіт із землеустрою про дотримання обмежень, встановлених статтею 28 Закону України «Про землеустрій».

Цією заявою ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою» повідомляє про дотримання при розробленні цієї технічної документації обмежень, встановлених ст. 28 Закону України «Про землеустрій».

Керівник відділу

Начальник управління

(сертифікований інженер-землевпорядник,
відповідальний за якість робіт із землеустрою)



В.В. Анін

Н.Ф. Іванова

ДОДАТОК №1

До пояснювальної записки

ЗАЯВА

Виконавці робіт із землеустрою про дотримання обмежень

Документація із землеустрою розроблена у відповідності до ст.28 Закону України «Про землеустрій». Суб'єкт землеустрою не має родинних зв'язків з розробником документації, об'єкт землеустрою не належить засновникам або учасникам виконавця робіт, замовник робіт із землеустрою не є засновником або учасником виконавця робіт із землеустрою.

В.о: директора



Л.Чорнопиский

Сертифікований

Інженер-землевпорядник



Н.Іванова



УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.07.2021

м.Івано-Франківськ

№ 289

**Про проведення державної
інвентаризації земель**

Відповідно до статті 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 122, 186, пункту 24 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Закону України від 06.09.2012 № 5245-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Закону України «Про землеустрій», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 476, беручи до уваги лист Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 12.07.2021 № 0-9-0.331-4013/0/2-21, враховуючи клопотання Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини району та Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства:

1. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель державної власності, розпорядником яких є облдержадміністрація:

1.1. Земель лісогосподарського призначення загальною орієнтовною площею 46679,3 га, а саме:

орієнтовною площею 5192 га, які розташовані за межами населених пунктів Надвірнянського району (Поляницьке лісництво державного підприємства «Делятинське лісове господарство»);

орієнтовною площею 3534 га, які розташовані за межами населених пунктів Калуського району (Болохівське лісництво державного підприємства «Калуське лісове господарство»);

орієнтовною площею 6319,9 га, які розташовані за межами населених пунктів Калуського району (Ільм'янське лісництво державного підприємства «Вигодське лісове господарство»);

орієнтовною площею 6450,2 га, які розташовані за межами населених

2. Розробнику технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, вказаних у пункті 1 цього розпорядження, забезпечити в порядку, встановленому статтею 186 Земельного кодексу України, її погодження та затвердження.

Богдан ФУТЕРКО

КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ВИХІДНІ ДАНІ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ
НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕЙ
И _____

Выдан исполнительным комитетом Ивано-Франковского областного Совета народных депутатов в том, что КЕУ ПрикВО в Долинском районе Ивано-Франковской области Украинской ССР в соответствии с распоряжением Совета Министров УССР № 360 ро от 20 июня 1985 года и № 211 ро от 14 апреля 1987 года закрепляется в постоянное пользование 699,3 гектаров земли в границах согласно прилагаемому плану землепользования. Земля представляется для государственных нужд.


Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах.

Председатель исполнительного
комитета областного Совета
народных депутатов

Начальник отдела землепользования,
землеустройства и охраны земель
агропромышленного комитета
Ивано-Франковской области



П Л А Н
землепользования ЮУ ПрикВО
объект № 4II




ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СМЕЖНЫХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

- А земли Ракинского лесничества Болаховского лесокомбината
- Б земли колхоза "17 вересня" Долинского района
- В земли г. Долина
- Г земли колхоза "17 вересня" Долинского района


Масштаб 1:20000

Начальник отдела землепользования,
землеустройства и охраны земель
агропромышленного комитета
Ивано-Франковской области

А.И.Ковалив



План військового містечка



Івано-Франківська КЕЧ (району)

Івано-Франківський гарнізон

Військове містечко №109, 110 (дороги).

Івано-Франківська область, Долинський район, с. Рахиня.

Земельна ділянка №81. Площа земельної ділянки - 644,8000 га.

Ділянка відведена розпорядженням РМУ №360 в 1985р. Державний акт б/н 1987р., КЕУ ПрикВО.

Земельна ділянка №82. Площа земельної ділянки - 38,3000 га.

Ділянка відведена розпорядженням РМУ №360 в 1985р. Державний акт б/н 1987р., КЕУ ПрикВО.


Земельні ділянки відведені та використовуються ДП "Прикарпатський військовий лісгосп"

Масштаб 1:

Дата складання плану 21.01.2020 р.



- Умовні позначення
-  - кам'яні, бетонні, панельні
 -  - дорога
 -  - межа земельної ділянки



«ПОГОДЖЕНО»

Начальник КРВ
Головний інженер

полковник О. Пилипак
майор О. Григоренко

виконавець
інженер
інженер

В. Бантуш
Н. Пронич



Державний комітет України по земельних ресурсах

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ**

76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 34, тел./факс (6642) 78-93-90 uzr_ifr@dkzr.gov.ua

20.02.2007р. № 8-12/039

на № _____

Начальнику ВЛГ

До керівництва.

[Signature]

01. 03. 2007р

Першому заступнику голови
обласної державної адміністрації
А.Романчуку

Директору Лісопромислового
комбінату МО України
М.Кочетигову, *Решта 6*

Начальнику управління
Служби безпеки України
в Івано-Франківській області
А.Назарову

Обласним головним управлінням земельних ресурсів за дорученням обласної державної адміністрації розглянутий лист Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 18.01.07 №8/3-481 щодо окремих негативних аспектів ведення лісгосподарської діяльності в Івано-Франківській області.

Відповідно до матеріалів лісовпорядкування проведеного Львівською державною лісовпорядною експедицією у користуванні Державного підприємства МО України "Івано-Франківський лісопромисловий комбінат" знаходиться 7997 га земель лісового фонду, зокрема:

- 558,0 га на території Богородчанського району;
- 699,0 га на території Долинського району;
- 537,0 га на території Калуського району;
- 1498,0 га на території Надвірнянського району;
- 4705,0 га на території Тисменицького району;

Повідомляємо, що відповідно до розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 25.11.02 №882 була створена комісія по передачі військового містечка №98 с. Грабівка Калуського району. Дане військове містечко, територія якого займає площу 377,2 га, актом приймання-передачі військового майна, затвердженого головою обласної державної адміністрації 28.12.02 передано до сфери управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Одночасно відмічаємо, що дане військове містечко знаходилося не на території с.

рабівка Калуського району, а на території Нивочинської сільської ради Богородчанського району. Таким чином у користуванні МО України на території Богородчанського району відповідно до матеріалів інвентаризації, які обласним головним управлінням земельних ресурсів неодноразово погоджувалися із Івано-Франківською КЕЧ району знаходиться всього 180,8 га земель лісового фонду.

Відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2000 року, проведених Львівською державною лісовпорядною експедицією за лісопромисловим комбінатом на території Рахинської сільської ради Долинського району обліковується 699,0 га земель лісового фонду. У 1987 році відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20.06.85 №360рс за Міністерством Оборони в постійне користування було закріплено 699,3 га земель не тільки на території Рахинської, а ще й Тростянецької та Надіївської сільських рад. Актом приймання-передачі будівель, споруд і території військового містечка №2 об'єкт №411 с.Рахиня від 26.12.94 в народне господарство було передано відповідне військове майно, розташоване на земельній ділянці площею 5,2 га. Актом приймання-передачі будівель споруд і території військового містечка №1 об'єкт №411 с.Рахиня від 26.12.94 в народне господарство було передано відповідне військове майно, розташоване на земельній ділянці площею 11,0 га. Таким чином на сьогодні на території Долинського району у користуванні Лісопромислового комбінату МО України знаходиться 683,1 га земель.

Відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2000 року, проведених Львівською державною лісовпорядною експедицією на території Калуського району знаходиться 537,0 га земель лісового фонду, в тому числі 205,0 га на території Вістівської сільської ради та 332,0 га - Завійської сільської ради. Однак рішенням Івано-Франківської обласної ради від 15.11.01 №573-23/2001 "Про вилучення, надання та продовження терміну користування земельною ділянкою" із земель Міністерства Оборони України на території Завійської сільської ради у землі запасу було переведено 1,0 га забудованих земель, зайнятих під лісопильним цехом, який проданий ЗАТ "Калушліспромгосп". Дана земельна ділянка у складі земельної ділянки площею 2,2049 га була надана ЗАТ "Калушліспромгосп" для реконструкції існуючих виробничих приміщень лісопильного цеху під деревообробний комплекс у тимчасове користування терміном на 1 рік з правом викупу.

Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 29.02.2000 №252-12/200 "Про передачу військового містечка №1, с.Вістова Калуського району Івано-Франківському відділенню християнсько-католицької організації "Любов і Милосердя- Карітас" було передано у власність військове містечко №1. Рішенням Калуської районної ради від 25.09.01 №350-24 "Про погодження надання в оренду земельної ділянки благодійній організації "Любов і Милосердя" було погоджено надання в оренду земельної ділянки площею 3,59 га у с. Вістова (обміри земельної ділянки показали, що її площа становить 3,5916 га).

Таким чином у користуванні Лісопромислового комбінату Міністерства Оборони України на території Калуського району знаходиться 532,4084 га земель.

На території Делятинської селищної ради Надвірнянського району, користуванні Міністерства Оборони України (в/ч А-1807, в/м №1- Делятин) відповідно до державного акту на право постійного користування зареєстрованого 21.06.96 за №33 серія II-ІФ №000378 знаходиться земельна ділянка площею 1497,84 га.

Відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2000 року, проведених Львівською державною лісовпорядною експедицією на території Майданської, Рибненської, Посіцької, Марковецької сільських рад Тисменицького району знаходиться 4705,0 га земель лісового фонду. На підставі договору від 07.07.03 №160-2003 укладеного Завійським військовим лісгоспом ДП "Івано-Франківський ліспромкомбінат" МО України Івано-Франківський філіал Інституту землеустрою УААН виконує науково-дослідні проектно-вишукувальні (проектні) роботи по складанню технічної документації щодо посвідчення права користування землею на території сільських рад Калуського, Тисменицького, Долинського районів. При виконанні таких робіт ДП "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" в повній мірі використав матеріали лісовпорядкування 2000 року та картографічний матеріал (планшети М 1:10000) співставивши їх із проектами формування території та встановлення меж сільських, селищних та міських рад, які затверджені рішенням Івано-Франківської обласної ради від 27.08.99 №188-9/99. Таким чином було встановлено, що при виготовленні матеріалів лісовпорядкування 2000 року не проводилося узгодження меж кварталів лісництва із межами сільських, селищних рад. Так у Тисменицькому районі землі лісового фонду знаходяться не тільки на території Майданської, Рибненської, Посіцької, Марковецької сільських рад, як вказано в матеріалах лісовпорядкування, а ще й на території Старокривотульської та Підліської сільських рад.

Аналогічно на території Долинського району землі лісового фонду ліспромислового комбінату МО України знаходяться не тільки на території Рахунської сільської ради, а ще й на території Тростянецької та Надвірської сільських рад.

Таким чином, при виготовленні матеріалів лісовпорядкування у наступних роках (2007 рік) Ліспромислового комбінату МО України необхідно врахувати межі рад, які визначені проектами формування територій сільських, селищних та міських рад, а також зміни, які відбулися у площах земель лісового фонду в результаті передачі земельних ділянок в народне господарство та завершити виготовлення документів на право користування землею.

Перший заступник начальника
Головного управління



Дмитро Стефінко

М.Дубей
52-21-18



**МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ВІДДІЛ
ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ**

вул. Генерала Грекова, 5, м. Львів, Україна, 79007
тел. (032) 255-40-20-факс. 239-81-84
Email: ltavgdamou@post.mil.gov.ua

Івано-Франківська обласна
державна адміністрація

вул. Грушевського, 21,
м. Івано-Франківськ, 76004

На № 628/0/2-21/01-140 від 26.07.2021р.

АРХІВНА ДОВІДКА

На Ваш запит повідомляємо, що окремої структури «КЕУ ПрикВО в Долинському районі» не існувало, а існувало Квартирно-експлуатаційне управління Прикарпатського військового округу (КЕУ ПрикВО), у відомстві якого був Долинський район Івано-Франківської області у тому числі.

Квартирно-експлуатаційне управління Прикарпатського військового округу входило до складу управління Прикарпатського військового округу, Історичну довідку свою не вело. Відповідно до директиви Міністра оборони України від 10 січня 2005 року № Д—322/1/*1 КЕУ ПрикВО виключене зі штату управління ПрикВО (розформоване), правонаступник не визначений.

За інвентаризаційною відомістю казарменно-житлового фонду Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини району станом на 01 січня 2020 року встановлено:

Військове містечко № 109, 110 (дороги)

Івано-Франківська область, Долинський район, с. Рахія.

Земельна ділянка № 81. Площа земельної ділянки – 644,8000га.

Ділянка відведена розпорядженням РМУ № 360 в 1985р. Державний акт б/н 1987р., КЕУ ПрикВО.

Земельна ділянка № 82. Площа земельної ділянки – 38,3000га.

Ділянка відведена розпорядженням РМУ № 360 в 1985р. Державний акт б/н 1987р., КЕУ ПрикВО.

Земельні ділянки відведені та використовуються ДП «Прикарпатський військовий лісгосп».

Підстава: ф.719, ф.7044, оп. 1П, спр.78, арк. 246.

ТВО Начальника Львівського територіального
архівного відділу Галузевого державного архіву
Міністерства оборони України

Оксана Луцишин (032)239-81-81

Оксана Каранець





МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ КВАРТИРНО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
ЧАСТИНА (району)
код 08494013

В.о. директора
ДП «Івано-Франківський
науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою»

“03” грудня 2021 р.

№ 9/ 2366

76018, м.Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14г
тел./факс (0342) 75-07-10

На ваше звернення від 02.12.2021 року №769/1-15 Івано-Франківська
квартирно-експлуатаційна частина району надає перелік документів згідно
додатку:

Військове містечко №109-110, с. Рахиня.

- Копія розпорядження Кабінету міністрів України від 11.12.1993 року №1089-р;
- Довідка про ререхід прав та обов'язків Івано-Франківської КЕЧ району №9/1111 від 28.07.2021 року;
- Копія листа №123 від 21.07.2021 року Державного підприємства «Прикарпатський військовий лісгосп».

Начальник Івано-Франківської КЕЧ району
полковник  О. Пилипак

Наталія Пронич, (0342) 75-07-10

03.12.2021
№ 380



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 11 грудня 1993 р. N 1089-р
Київ

(Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 539-р (539-95-р) від 23.08.95)

1. Міноборони передати до сфери управління Комітету ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах при Президенті України фонди військових містечок й об'єктів, вивільнювальних у зв'язку із скороченням Збройних Сил України, згідно з додатком.

Передачу здійснити послідовно в міру вивільнення об'єктів і завершити її до 1 січня 1994 року.

2. (Пункт 2 втратив чинність в частині передачі недобудованого комплексу споруд Науково-дослідного інституту технологій електротехнічної промисловості НВО "Ротор" (м. Черкаси) до сфери управління Комітету ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах при Президенті України на підставі Розпорядження КМ N 539-р (539-95-р) від 23.08.95) Мінмашпрому передати до сфери управління Комітету ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах при Президенті України майстерню виробничого об'єднання "Павлоградський хімічний завод" (м. Першотравенськ Дніпропетровської області) та недобудований комплекс споруд Науково-дослідного інституту технологій електротехнічної промисловості НВО "Ротор" (м. Черкаси).

Передачу здійснити за станом на 1 жовтня 1993 року.

3. Комітету ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах при Президенті України здійснити реконструкцію й технічне переобладнання промислово-виробничих фондів військових містечок й об'єктів і в IV кварталі 1994 р. проінформувати Кабінет Міністрів України про ефективність їх використання.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 1993 р. N 1089-р

ПЕРЕЛІК

фондів військових містечок та об'єктів,
що вивільняються в зв'язку з скороченням
Збройних Сил України і передаються до
сфери управління Комітету ветеранів війни
в Афганістані та воєнних конфліктів в інших
зарубіжних країнах при Президенті України

Військове містечко 15, смт Старобешево Донецької області
Військове містечко 1, смт Солотвино Закарпатської області
Військове містечко 24, с. Крива Закарпатської області
Об'єкт 411, м. Долина Івано-Франківської області
Військове містечко 80, смт Власівка Кіровоградської області
Військове містечко 77, м. Стрий Львівської області
Військове містечко 9, с. Іллінка Одеської області
Військове містечко УН-2, с. Гереженівка Черкаської області
Військове містечко 402, м. Севастополь

Міністр
Кабінету Міністрів України

І.ДОЦЕНКО

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

НАЧАЛЬНИК КЕУ ПРИВВО

ПОЛКОВНИК Чай РАДЧУК

"26" 12 1994 р.

Додаток
Роз'яснювальний лист

А А Т

приміщен-порядки, будівель, споруд і території
військового містечка № 1 об'єкт № 4116 Рокитня

№ ли	к-сть аркушів	№ акта	Дата складання акту	Інстанція операції	Ціль операції
			14.09 1994р	розпоряд. КМ Укр. військ. № 189-р від 11.12.1993р; Наказом начальника Укр. військ. № 189-р, с. 1010 Ч. 1, п. 1 № 1441/26 від 14.01.1994р.	приміс. перевірка

В в/містечку Ізюм 154 району : в/ч. організації
що прийнято : до ведення

1. Рокитняк Ізюм-Грайківськ. обл. кол. 101 б/г 1184
детермін.
Н/П. 101.

- при озброєнні з документами і перевірки (установлення);
- Повідомити про лінійну/технічну стану будівель та споруд згідно
додачу.
- Разом з будівлями та спорудами прийняти/передати/
а/ земельна ділянка площею 11,0 га.
б/ облікову та технічну документацію

№ ли	Інформаційний документ	В будівлі по розмісту	к-сть аркушів.	к-сть аркушів в
1.	Спеціальні в/д.		5	10
2.	Земельна в/д.		5	5

N

В. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ КОМІСІЇ:
Передати згідно рішення КМ України

Додаток:

ГОЛОВА КОМІСІЇ: голов. Інженер КЕЧ м. Києва *В. М. Шендрик*
ГОЛОВА ОБЛАС. КОМІТ. ветер. лікарів *В. М. Шендрик*
ЧЛЕН КОМІСІЇ: Заступ. голови обл. вет. лікарів *В. М. Шендрик*
голова Великодільського району *В. М. Шендрик*
Житомирської *В. М. Шендрик*
представник ВРЗ м. Києва *В. М. Шендрик*
район Інженер КЕЧ: *В. М. Шендрик*

Лист опублікований в 5 кр.


Лист № 1	
№ 2	
№ 3	
№ 4	
№ 5	

Знає:



Прийнято:

Сектор ветер. лікарів
Сектор держ. ветер. лікарів



В. М. Шендрик

Прийнято:

Україна
Міністерство оборони
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"Прикарпатський військовий лісгосп"

77300, Івано-Франківська обл., Калуський район, с.Вістова, вул. Січових Стрільців, буд. 112
ел. пошта : vistova55@ukr.net

21.07.2021 р. № 123

Начальнику
Івано-Франківського КЕЧ району
п. О. Пилипаку

ДП « Прикарпатський військовий лісгосп » створений на основі реорганізації ДП « Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат » з 1 липня 2019 року.

Процедура передачі у відповідності до розпорядження КМУ № 1089 від 11.12.1993 р. земельної ділянки ур. Рахія площею 16,2 га та постанови КМУ № 443 від 1.07.1994 р. земельної ділянки пл. 3,4 га по ур. Вістова проводилась при Івано-Франківському військовому лісгоспі 1994 року.

На час передачі як і на даний час основним користувачем земель Міністерства оборони України є квартирно-експлуатаційні органи Збройних Сил України.


Лісгосп виконує функції лісокористувача на землях наданих йому у користування.

Передача будь-якої частини або земельної ділянки в цілому не є компетенцією ДП « Прикарпатський військовий лісгосп ».

Матеріали по передачі земель іншим користувачам як такі в лісгоспі відсутні.

Директор

ДП « Прикарпатський військовий лісгосп »




Данів М.І.

Вик. Шаламага В.М.



ВИКОПЮВАННЯ З ПУБЛІЧНОЇ КАДАСТРОВОЇ КАРТИ УКРАЇНИ

Івано-Франківська квартирно-експлуатаційна частина району
Військове містечко №109
за межами населених пунктів Брошнів-Осадської селищної ТГ Калуського району



- Земельна ділянка площею 99.4296 га, що інвентаризується

Керівник відділу
ДП "Івано-Франківський інститут землеустрою"



В. Анін


МАТЕРІАЛИ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИШУКУВАНЬ

Схема GNSS спостереження

Брошнів-Осадська селищна територіальна громада Івано-Франківської області

Дата : 03.12.2021 р.

Базова референційна-станція
Site MKLV (Долина)



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ :

122 - GPS точка

△ - референційна станція постійної мережі
System Solution

□ - віртуальна референційна станція
System Solution

Линейные единицы: Meters

Угловые единицы: DMS

ИГД: WGS-84

Projections IF-63-1

Time Zone: GMT Standard Time

Geoid: EGM2008-ukr

Виконав :



Сухарев С.А.

Результати розрахунків координат вимірювальних точок

POINT NAME	Epoch Number	Rating (Hz)	Sat Number (GPS+GLONASS)	RMS (m)	PDOP	Ambiguity Fix Status	Mountpoint (VRS/PKI/MAG) Connection Point	Antenna Height Measurement	Kessin Koordinat(ITRF-TM 3°24' E)		
									Easting (m)	Northing (m)	Ellipsoid Height (m)
1	3	1	15	0,020	1,253	FIXED	RTK	1,394	542984,766	5386763,869	485,299
2	3	1	13	0,022	1,402	FIXED	RTK	1,394	542973,904	5386710,377	487,390
3	3	1	14	0,021	1,554	FIXED	RTK	1,394	542962,086	5386669,303	489,467
4	3	1	13	0,020	1,361	FIXED	RTK	1,394	542953,670	5386691,467	488,164
5	3	1	13	0,026	1,567	FIXED	RTK	1,394	542966,341	5386710,647	487,031
6	3	1	13	0,022	1,578	FIXED	RTK	1,394	542945,793	5386682,058	488,695
7	3	1	13	0,021	1,580	FIXED	RTK	1,394	542933,598	5386677,066	488,883
8	3	1	13	0,022	1,581	FIXED	RTK	1,394	542927,704	5386674,794	488,920
9	3	1	13	0,023	1,582	FIXED	RTK	1,394	542920,879	5386669,413	489,112
10	3	1	12	0,025	1,583	FIXED	RTK	1,394	542920,520	5386672,396	489,036
11	3	1	9	0,038	1,635	FIXED*	RTK	1,394	542903,665	5386660,679	489,428
12	3	1	13	0,023	1,586	FIXED	RTK	1,394	542893,085	5386655,853	489,692
13	3	1	13	0,021	1,662	FIXED	RTK	1,394	542886,362	5386652,872	490,398
14	3	1	13	0,022	1,612	FIXED	RTK	1,394	542887,117	5386649,860	490,286
15	3	1	14	0,020	1,592	FIXED	RTK	1,394	542875,947	5386648,924	490,138
16	3	1	9	0,030	2,178	FIXED	RTK	1,394	542845,732	5386630,694	491,458
17	3	1	9	0,030	1,897	FIXED	RTK	1,394	542831,037	5386624,911	492,067
18	3	1	10	0,022	2,797	FIXED	RTK	1,394	542816,693	5386619,238	492,077
19	3	1	10	0,028	2,039	FIXED	RTK	1,394	542812,608	5386617,630	492,152
20	3	1	10	0,024	1,876	FIXED	RTK	1,394	542810,172	5386617,096	492,270
21	3	1	13	0,024	1,618	FIXED	RTK	1,394	542767,619	5386606,657	491,971
22	3	1	10	0,036	1,710	FIXED	RTK	1,394	542784,480	5386608,771	492,098
23	3	1	11	0,029	1,705	FIXED*	RTK	1,394	542747,368	5386585,676	491,579
24	3	1	8	0,030	1,835	FIXED	RTK	1,394	542743,270	5386570,546	492,813
25	3	1	10	0,037	1,949	FIXED*	RTK	1,394	542742,945	5386567,701	493,207
26	3	1	11	0,028	1,675	FIXED	RTK	1,394	542757,716	5386550,997	495,344
27	3	1	13	0,020	1,584	FIXED	RTK	1,394	542756,771	5386528,455	496,504
28	3	1	11	0,024	1,650	FIXED	RTK	1,394	542756,462	5386516,784	497,085
29	3	1	9	0,033	1,658	FIXED	RTK	1,394	542756,516	5386508,761	498,053
30	3	1	10	0,024	1,693	FIXED	RTK	1,394	542755,361	5386485,546	499,640
31	3	1	10	0,025	1,487	FIXED	RTK	1,394	542754,291	5386454,948	501,090
32	3	1	13	0,021	1,460	FIXED	RTK	1,394	542752,955	5386424,210	503,234
33	3	1	12	0,020	1,688	FIXED	RTK	1,394	542743,906	5386369,160	506,356
34	3	1	12	0,021	1,456	FIXED	RTK	1,394	542742,044	5386355,623	506,803
35	3	1	13	0,019	1,442	FIXED	RTK	1,394	542734,432	5386284,458	510,694
36	3	1	14	0,019	1,439	FIXED	RTK	1,394	542724,772	5386285,213	510,646
37	3	1	12	0,028	1,309	FIXED	RTK	1,394	542583,535	5386203,477	513,762
38	3	1	12	0,020	1,348	FIXED	RTK	1,394	542619,867	5386210,540	513,617
39	3	1	14	0,021	1,289	FIXED	RTK	1,394	542642,026	5386214,818	513,724
40	3	1	11	0,022	1,286	FIXED	RTK	1,394	542686,565	5386223,497	513,577
41	3	1	13	0,022	1,286	FIXED	RTK	1,394	542702,532	5386226,556	513,698
42	3	1	15	0,020	1,307	FIXED	RTK	1,394	542715,270	5386229,055	513,779
43	3	1	13	0,020	1,514	FIXED	RTK	1,394	542734,221	5386232,916	513,966
44	3	1	11	0,027	2,514	FIXED	RTK	1,394	542739,386	5386237,269	513,985
45	3	1	7	0,040	1,812	FIXED	RTK	1,394	542756,732	5386239,018	513,913
46	3	1	13	0,024	1,578	FIXED	RTK	1,394	542757,849	5386266,834	512,295
47	3	1	12	0,027	1,576	FIXED	RTK	1,394	542557,945	5386197,110	514,571
48	3	1	13	0,022	1,669	FIXED	RTK	1,394	542557,072	5386201,477	514,559
49	3	1	11	0,027	1,493	FIXED	RTK	1,394	542554,698	5386209,681	513,788
50	3	1	14	0,021	1,472	FIXED	RTK	1,394	542550,337	5386231,701	512,617
51	3	1	6	0,085	1,472	FIXED	RTK	1,394	542545,864	5386253,739	511,948
52	3	1	11	0,026	1,647	FIXED	RTK	1,394	542541,762	5386274,809	510,924
53	3	1	10	0,035	1,488	FIXED	RTK	1,394	542537,177	5386298,654	509,800
54	3	1	12	0,028	1,468	FIXED	RTK	1,394	542536,193	5386303,902	509,572
55	3	1	10	0,056	1,782	FIXED	RTK	1,394	542533,645	5386318,974	509,181
56	3	1	11	0,033	1,527	FIXED*	RTK	1,394	542528,840	5386342,383	508,173
57	3	1	13	0,023	1,463	FIXED	RTK	1,394	542519,185	5386392,233	506,007
58	3	1	9	0,032	1,461	FIXED	RTK	1,394	542515,416	5386412,222	505,238
59	3	1	14	0,022	1,460	FIXED	RTK	1,394	542511,964	5386429,789	504,652
60	3	1	13	0,022	1,655	FIXED	RTK	1,394	542506,189	5386459,096	503,277
61	3	1	10	0,026	1,453	FIXED	RTK	1,394	542498,074	5386499,092	500,256
62	3	1	13	0,022	1,477	FIXED	RTK	1,394	542493,852	5386522,582	498,440
63	3	1	11	0,029	1,660	FIXED	RTK	1,394	542491,635	5386533,140	497,484
64	3	1	12	0,025	1,447	FIXED	RTK	1,394	542484,129	5386572,322	495,132
65	3	1	12	0,026	1,443	FIXED	RTK	1,394	542478,300	5386604,438	493,474

66	3	1	10	0,028	1,466	FIXED	RTK	1,394	542472,252	5386634,459	492,057
67	3	1	12	0,025	1,752	FIXED	RTK	1,394	542470,237	5386645,393	491,728
68	3	1	10	0,027	1,436	FIXED	RTK	1,394	542461,188	5386688,035	490,140
69	3	1	12	0,031	1,441	FIXED	RTK	1,394	542457,307	5386707,305	489,816
70	3	1	12	0,033	1,808	FIXED	RTK	1,394	542441,556	5386704,943	489,853
71	3	1	14	0,021	1,441	FIXED	RTK	1,394	542410,119	5386705,390	489,291
72	3	1	10	0,029	1,803	FIXED	RTK	1,394	542374,339	5386704,732	489,059
73	3	1	7	0,034	1,444	FIXED	RTK	1,394	542369,032	5386704,579	488,980
74	3	1	10	0,032	1,606	FIXED	RTK	1,394	542345,041	5386704,195	489,150
75	3	1	14	0,022	1,360	FIXED	RTK	1,394	542328,832	5386701,870	488,889
76	3	1	9	0,033	1,505	FIXED*	RTK	1,394	542320,731	5386699,405	488,912
77	3	1	9	0,060	1,871	FIXED*	RTK	1,394	542307,826	5386691,916	489,206
78	3	1	15	0,023	1,366	FIXED	RTK	1,394	542285,324	5386674,741	489,794
79	3	1	12	0,023	1,550	FIXED*	RTK	1,394	542261,142	5386657,378	490,286
80	3	1	12	0,028	1,370	FIXED	RTK	1,394	542254,679	5386652,829	490,358
81	3	1	14	0,023	1,371	FIXED	RTK	1,394	542232,367	5386636,412	490,566
82	3	1	10	0,027	1,373	FIXED	RTK	1,394	542210,293	5386620,550	490,118
83	3	1	13	0,029	1,454	FIXED	RTK	1,394	542209,250	5386620,157	490,000
84	3	1	10	0,036	1,749	FIXED	RTK	1,394	542205,246	5386619,738	489,859
85	3	1	12	0,023	1,535	FIXED	RTK	1,394	542192,339	5386616,154	489,139
86	3	1	8	0,032	1,669	FIXED*	RTK	1,394	542141,526	5386618,451	487,752
87	3	1	13	0,023	1,759	FIXED	RTK	1,394	542103,707	5386617,595	489,771
88	3	1	10	0,026	1,760	FIXED	RTK	1,394	542103,107	5386615,320	489,968
89	2	1	11	0,028	1,846	FIXED	RTK	1,394	542083,616	5386617,286	491,130
90	3	1	13	0,029	1,485	FIXED	RTK	1,394	542083,614	5386619,440	491,050
91	3	1	13	0,036	1,485	FIXED*	RTK	1,394	542072,541	5386623,761	491,496
92	3	1	10	0,032	2,026	FIXED*	RTK	1,394	542064,365	5386628,369	491,883
93	3	1	8	0,052	1,488	FIXED*	RTK	1,394	542055,720	5386635,270	492,431
94	3	1	8	0,058	1,696	FIXED	RTK	1,394	542029,111	5386658,190	493,503
95	3	1	11	0,030	1,492	FIXED	RTK	1,394	542016,013	5386669,737	493,746
96	3	1	10	0,056	1,494	FIXED	RTK	1,394	542001,866	5386675,314	494,052
97	3	1	13	0,021	1,498	FIXED	RTK	1,394	541987,367	5386685,290	494,066
98	3	1	11	0,025	1,499	FIXED	RTK	1,394	541959,360	5386693,117	494,018
99	3	1	7	0,044	1,523	FIXED	RTK	1,394	541924,748	5386692,246	494,557
100	3	1	11	0,026	1,500	FIXED	RTK	1,394	541894,768	5386689,476	495,136
101	3	1	13	0,022	1,501	FIXED	RTK	1,394	541853,878	5386687,221	495,578
102	3	1	11	0,025	1,614	FIXED	RTK	1,394	541820,363	5386683,748	496,001
103	3	1	8	0,056	1,751	FIXED*	RTK	1,394	541916,382	5386683,699	495,200
104	3	1	11	0,028	1,515	FIXED	RTK	1,394	541915,916	5386668,271	496,678
105	3	1	12	0,024	1,521	FIXED	RTK	1,394	541915,814	5386662,668	497,088
106	3	1	10	0,033	1,711	FIXED	RTK	1,394	541914,888	5386645,115	498,768
107	3	1	11	0,029	1,529	FIXED	RTK	1,394	541914,618	5386637,166	499,666
108	3	1	14	0,022	1,530	FIXED	RTK	1,394	541914,363	5386625,395	500,765
109	3	1	11	0,027	1,635	FIXED	RTK	1,394	541905,765	5386621,109	501,452
110	3	1	12	0,027	1,540	FIXED*	RTK	1,394	541896,239	5386617,575	501,983
111	3	1	14	0,023	1,480	FIXED	RTK	1,394	541887,404	5386612,769	502,327
112	3	1	14	0,022	1,343	FIXED	RTK	1,394	541853,183	5386574,520	504,898
113	3	1	12	0,023	1,607	FIXED	RTK	1,394	541847,648	5386569,459	505,397
114	3	1	15	0,023	1,344	FIXED	RTK	1,394	541839,204	5386557,330	506,491
115	3	1	15	0,022	1,278	FIXED	RTK	1,394	541846,015	5386510,359	507,352
116	3	1	14	0,023	1,283	FIXED	RTK	1,394	541849,030	5386490,301	507,500
117	3	1	13	0,022	1,377	FIXED	RTK	1,394	541851,721	5386470,140	507,665
118	3	1	15	0,023	1,289	FIXED	RTK	1,394	541855,820	5386443,145	507,309
119	3	1	13	0,023	1,357	FIXED*	RTK	1,394	541860,744	5386409,766	506,445
120	3	1	14	0,026	1,253	FIXED	RTK	1,394	541867,966	5386359,248	504,900
121	3	1	15	0,021	1,404	FIXED	RTK	1,394	541867,233	5386353,459	504,677
122	3	1	16	0,023	1,255	FIXED	RTK	1,394	541852,547	5386349,649	505,662

Виконав :



Сухарев С.А.

Звіт про результати врівноваження

Point	Easting	Northing	Ell. Hgt.	Record	Epoch	Sats.	HRMS	VRMS	PDOP	Method	Network	Status	Measure	Ant. Hgt.	Latitude	Longitude
73	540516,841	5368362,777	581,509										RTK REF	0,000	48,44777557	24,54769394
1	542984,766	5386763,869	485,299	3	1	15	0,020	0,021	1,253	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61307994	24,58294912
2	542973,904	5386710,377	487,390	3	1	13	0,022	0,022	1,402	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61259968	24,58279628
3	542962,086	5386669,303	489,467	3	1	14	0,021	0,023	1,554	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61223114	24,58263177
4	542953,670	5386691,467	488,164	3	1	13	0,020	0,024	1,361	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61243102	24,58251994
5	542966,341	5386710,647	487,031	3	1	13	0,026	0,027	1,567	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61260262	24,58269375
6	542945,793	5386682,058	488,695	3	1	13	0,022	0,026	1,578	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61234696	24,58241215
7	542933,598	5386677,066	488,883	3	1	13	0,021	0,024	1,580	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61230290	24,58224625
8	542927,704	5386674,794	488,920	3	1	13	0,022	0,025	1,581	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61228288	24,58216609
9	542920,879	5386669,413	489,112	3	1	13	0,023	0,025	1,582	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61223496	24,58207298
10	542920,520	5386672,396	489,036	3	1	12	0,025	0,032	1,583	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61226181	24,58206842
11	542903,665	5386660,679	489,428	3	1	9	0,038	0,073	1,635	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,61215760	24,58183865
12	542893,085	5386655,853	489,692	3	1	13	0,023	0,027	1,586	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61211493	24,58169467
13	542886,362	5386652,872	490,398	3	1	13	0,021	0,026	1,662	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61208858	24,58160320
14	542887,117	5386649,860	490,286	3	1	13	0,022	0,028	1,612	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61206145	24,58161312
15	542875,947	5386648,924	490,138	3	1	14	0,020	0,023	1,592	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61205380	24,58146156
16	542845,732	5386630,694	491,458	3	1	9	0,030	0,070	2,178	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61189194	24,58104994
17	542831,037	5386624,911	492,067	3	1	9	0,030	0,066	1,897	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61184094	24,58085006
18	542816,693	5386619,238	492,077	3	1	10	0,022	0,036	2,797	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61179091	24,58065496
19	542812,608	5386617,630	492,152	3	1	10	0,028	0,041	2,039	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61177673	24,58059940
20	542810,172	5386617,096	492,270	3	1	10	0,024	0,040	1,876	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61177209	24,58056631
21	542767,619	5386606,657	491,971	3	1	13	0,024	0,030	1,618	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61168113	24,57998819
22	542784,480	5386608,771	492,098	3	1	10	0,036	0,043	1,710	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61169899	24,58021705
23	542747,368	5386585,676	491,579	3	1	11	0,029	0,045	1,705	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,61149385	24,57971142
24	542743,270	5386570,546	492,813	3	1	8	0,030	0,067	1,835	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61135808	24,57965428
25	542742,945	5386567,701	493,207	3	1	10	0,037	0,052	1,949	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,61133252	24,57964959
26	542757,716	5386550,997	495,344	3	1	11	0,028	0,032	1,675	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61118130	24,57984817
27	542756,771	5386528,455	496,504	3	1	13	0,020	0,025	1,584	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61097867	24,57983303
28	542756,462	5386516,784	497,085	3	1	11	0,024	0,035	1,650	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61087374	24,57982764
29	542756,516	5386508,761	498,053	3	1	9	0,033	0,048	1,658	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61080159	24,57982755
30	542755,361	5386485,546	499,640	3	1	10	0,024	0,046	1,693	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61059292	24,57980949
31	542754,291	5386454,948	501,090	3	1	10	0,025	0,043	1,487	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61031785	24,57979184
32	542752,955	5386424,210	503,234	3	1	13	0,021	0,025	1,460	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61004154	24,57977056
33	542743,906	5386369,160	506,356	3	1	12	0,020	0,027	1,688	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60954714	24,57964218
34	542742,044	5386355,623	506,803	3	1	12	0,021	0,031	1,456	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60942554	24,57961554
35	542734,432	5386284,458	510,694	3	1	13	0,019	0,025	1,442	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60878613	24,57950500
36	542724,772	5386285,213	510,646	3	1	14	0,019	0,023	1,439	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60879358	24,57937409
37	542583,535	5386203,477	513,762	3	1	12	0,028	0,029	1,309	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60806821	24,57745055
38	542619,867	5386210,540	513,617	3	1	12	0,020	0,025	1,348	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60812925	24,57794392
39	542642,026	5386214,818	513,724	3	1	14	0,021	0,023	1,289	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60816621	24,57824484
40	542686,565	5386223,497	513,577	3	1	11	0,022	0,030	1,286	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60824122	24,57884966
41	542702,532	5386226,556	513,698	3	1	13	0,022	0,024	1,286	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60826764	24,57906649
42	542715,270	5386229,055	513,779	3	1	15	0,020	0,020	1,307	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60828924	24,57923946
43	542734,221	5386232,916	513,966	3	1	13	0,020	0,022	1,514	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60832267	24,57949684
44	542739,386	5386237,269	513,985	3	1	11	0,027	0,033	2,514	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60836146	24,57956732
45	542756,732	5386239,018	513,913	3	1	7	0,040	0,046	1,812	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60837600	24,57980270
46	542757,849	5386266,834	512,295	3	1	13	0,024	0,029	1,578	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60862605	24,57982071
47	542557,945	5386197,110	514,571	3	1	12	0,027	0,029	1,576	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60801270	24,57710291
48	542557,072	5386201,477	514,559	3	1	13	0,022	0,023	1,669	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60805203	24,57709151
49	542554,698	5386209,681	513,788	3	1	11	0,027	0,032	1,493	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60812596	24,57706017
50	542550,337	5386231,701	512,617	3	1	14	0,021	0,022	1,472	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60832426	24,57700329
51	542545,864	5386253,739	511,948	3	1	6	0,085	0,119	1,472	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60852274	24,57694489
52	542541,762	5386274,809	510,924	3	1	11	0,026	0,029	1,647	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60871248	24,57689142
53	542537,177	5386298,654	509,800	3	1	10	0,035	0,035	1,488	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60892721	24,57683170
54	542536,193	5386303,902	509,572	3	1	12	0,028	0,028	1,468	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60897447	24,57681889
55	542533,645	5386318,974	509,181	3	1	10	0,056	0,058	1,782	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60911017	24,57678589
56	542528,840	5386342,383	508,173	3	1	11	0,033	0,034	1,527	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,60932100	24,57672312
57	542519,185	5386392,233	506,007	3	1	13	0,023	0,024	1,463	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60976991	24,57659731
58	542515,416	5386412,222	505,238	3	1	9	0,032	0,041	1,461	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60994991	24,57654824
59	542511,964	5386429,789	504,652	3	1	14	0,022	0,022	1,460	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61010811	24,57650323
60	542506,189	5386459,096	503,277	3	1	13	0,022	0,023	1,655	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61037204	24,57642792
61	542498,074	5386499,092	500,256	3	1	10	0,026	0,030	1,453	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61073224	24,57632197
62	542493,852	5386522,582	498,440	3	1	13	0,022	0,022	1,477	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61094375	24,57626712
63	542491,635	5386533,140	497,484	3	1	11	0,029	0,027	1,660	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61103884	24,57623814
64	542484,129	5386572,322	495,132	3	1	12	0,025	0,028	1,447	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61139168	24,57614037
65	542478,300	5386604,438	493,474	3	1	12	0,026	0,026	1,443	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61168087	24,57606461


66	542472,252	5386634,459	492,057	3	1	10	0,028	0,032	1,466	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61195123	24,57598566
67	542470,237	5386645,393	491,728	3	1	12	0,025	0,028	1,752	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61204969	24,57595945
68	542461,188	5386688,035	490,140	3	1	10	0,027	0,032	1,436	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61243375	24,57584111
69	542457,307	5386707,305	489,816	3	1	12	0,031	0,037	1,441	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61260729	24,57579044
70	542441,556	5386704,943	489,853	3	1	12	0,033	0,045	1,808	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61258712	24,57557661
71	542410,119	5386705,390	489,291	3	1	14	0,021	0,021	1,441	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61259327	24,57515033
72	542374,339	5386704,732	489,059	3	1	10	0,029	0,045	1,803	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61258977	24,57466506
73	542369,032	5386704,579	488,980	3	1	7	0,034	0,046	1,444	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61258876	24,57459307
74	542345,041	5386704,195	489,150	3	1	10	0,032	0,044	1,606	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61258693	24,57426770
75	542328,832	5386701,870	488,889	3	1	14	0,022	0,024	1,360	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61256712	24,57404765
76	542320,731	5386699,405	488,912	3	1	9	0,033	0,042	1,505	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,61254550	24,57393754
77	542307,826	5386691,916	489,206	3	1	9	0,060	0,073	1,871	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,61247903	24,57376178
78	542285,324	5386674,741	489,794	3	1	15	0,023	0,028	1,366	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61232611	24,57345488
79	542261,142	5386657,378	490,286	3	1	12	0,023	0,025	1,550	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,61217161	24,57312519
80	542254,679	5386652,829	490,358	3	1	12	0,028	0,030	1,370	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61213114	24,57303708
81	542232,367	5386636,412	490,566	3	1	14	0,023	0,023	1,371	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61198502	24,57273284
82	542210,293	5386620,550	490,118	3	1	10	0,027	0,034	1,373	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61184387	24,57243189
83	542209,250	5386620,157	490,000	3	1	13	0,029	0,038	1,454	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61184041	24,57241770
84	542205,246	5386619,738	489,859	3	1	10	0,036	0,034	1,749	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61183691	24,57236336
85	542192,339	5386616,154	489,139	3	1	12	0,023	0,027	1,535	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61180555	24,57218797
86	542141,526	5386618,451	487,752	3	1	8	0,032	0,044	1,669	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,61182963	24,57149914
87	542103,707	5386617,595	489,771	3	1	13	0,023	0,031	1,759	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61182448	24,57098620
88	542103,107	5386615,320	489,968	3	1	10	0,026	0,039	1,760	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61180406	24,57097783
89	542083,616	5386617,286	491,130	2	1	11	0,028	0,041	1,846	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61182305	24,57071373
90	542083,614	5386619,440	491,050	3	1	13	0,029	0,041	1,485	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61184242	24,57071392
91	542072,541	5386623,761	491,496	3	1	13	0,036	0,044	1,485	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,61188202	24,57056420
92	542064,365	5386628,369	491,883	3	1	10	0,032	0,032	2,026	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,61192400	24,57045379
93	542055,720	5386635,270	492,431	3	1	8	0,052	0,044	1,488	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,61198664	24,57033726
94	542029,111	5386658,190	493,503	3	1	8	0,058	0,070	1,696	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61219453	24,56997873
95	542016,013	5386669,737	493,746	3	1	11	0,030	0,036	1,492	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61229924	24,56980229
96	542001,866	5386675,314	494,052	3	1	10	0,056	0,044	1,454	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61235034	24,56961101
97	541987,367	5386685,290	494,066	3	1	13	0,021	0,026	1,498	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61244101	24,56941540
98	541959,360	5386693,117	494,018	3	1	11	0,025	0,030	1,499	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61251327	24,56903638
99	541924,748	5386692,246	494,557	3	1	7	0,044	0,079	1,523	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61250776	24,56856692
100	541894,768	5386689,476	495,136	3	1	11	0,026	0,041	1,500	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61248486	24,56816009
101	541853,878	5386687,221	495,578	3	1	13	0,022	0,027	1,501	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61246731	24,56760536
102	541820,363	5386683,748	496,001	3	1	11	0,025	0,034	1,614	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61243832	24,56715051
103	541916,382	5386683,699	495,200	3	1	8	0,056	0,083	1,751	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,61243146	24,56845261
104	541915,916	5386668,271	496,678	3	1	11	0,028	0,032	1,515	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61229276	24,56844473
105	541915,814	5386662,668	497,088	3	1	12	0,024	0,029	1,521	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61224239	24,56844279
106	541914,888	5386645,115	498,768	3	1	10	0,033	0,037	1,711	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61208461	24,56842846
107	541914,618	5386637,166	499,666	3	1	11	0,029	0,034	1,529	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61201315	24,56842399
108	541914,363	5386625,395	500,765	3	1	14	0,022	0,029	1,530	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61190732	24,56841935
109	541905,765	5386621,109	501,452	3	1	11	0,027	0,039	1,635	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61186935	24,56830232
110	541896,239	5386617,575	501,983	3	1	12	0,027	0,040	1,540	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,61183821	24,56817278
111	541887,404	5386612,769	502,327	3	1	14	0,023	0,027	1,480	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61179559	24,56805249
112	541853,183	5386574,520	504,898	3	1	14	0,022	0,027	1,343	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61145393	24,56758457
113	541847,648	5386569,459	505,397	3	1	12	0,023	0,031	1,607	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61140879	24,56750901
114	541839,204	5386557,330	506,491	3	1	15	0,023	0,029	1,344	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61130029	24,56739328
115	541846,015	5386510,359	507,352	3	1	15	0,022	0,024	1,278	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61087746	24,56748091
116	541849,030	5386490,301	507,500	3	1	14	0,023	0,033	1,283	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61069690	24,56751977
117	541851,721	5386470,140	507,665	3	1	13	0,022	0,031	1,377	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61051543	24,56755423
118	541855,820	5386443,145	507,309	3	1	15	0,023	0,024	1,289	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,61027241	24,56760709
119	541860,744	5386409,766	506,445	3	1	13	0,023	0,029	1,357	RTCM	RTK	XED	MEAN	1,394	48,60997193	24,56767050
120	541867,966	5386359,248	504,900	3	1	14	0,026	0,040	1,253	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60951718	24,56776334
121	541867,233	5386353,459	504,677	3	1	15	0,021	0,027	1,404	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60946517	24,56775282
122	541852,547	5386349,649	505,662	3	1	16	0,023	0,027	1,255	RTCM	RTK	IXEI	MEAN	1,394	48,60943189	24,56755329

Виконав :



Сухарев С.А.

Тема прив'язки до пунктів державної геодезичної мережі



Умовні позначення

- - референсна станція перманентної мережі GNSS System Solutions
- Ютрена ▲ - пункти ДГМ
- - розташування земельної ділянки

Сертифікований інженер-геодезист



Анін В.В.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ (ДП "НДІГК")

вул. Велика Васильківська, 69, Київ, 03150, Україна
тел. (044) 287 0684, 287 3685. факс (044) 287 4252, E-mail: info@gki.com.ua, www.gki.com.ua
р/р UA44322690000026000300823065 АТ «ОЩАДБАНК», код ЄДРПОУ 24102001

АДМІНІСТРАТОР БАНКУ ГЕОДЕЗИЧНИХ ДАНИХ

Наказ Держгеокадастру України №3 від 10.01.2014 року

КС:ІІІ

ВИПІСКА

координат та висот пунктів ДГМ із Банку геодезичних даних

(видана 18 травня 2021 р., термін дії 1 рік)

Договір - № 1581 від 18.05.2021 та рахунок № K1406 від 18.05.2021

Замовник - ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Система координат - UA_UCS_2000/LCS_26 (місцева система координат Івано-Франківської області – УСК-2000)

Система висот - Балтійська 1977 р.

№ з/п	Індекс з	Назва	Клас	Координати, м		Висота над	Клас
	БГД	пункту	пункту	x	y	рівнем моря, м	нівелювання
1	M353232000	Ясенів-Пільний	3	5 386 710.283	357 413.668	309.330	IV
2	M351935800	Бабухів	3	5 468 674.613	287 340.196	305.138	IV
3	M352521300	Межигірці	2	5 442 537.150	304 457.390	359.300	IV
4	M352544000	Ютрена	3	5 426 975.237	293 552.613	352.79	GPS нів.
5	M352533800	Боднарів	3	5 434 686.269	283 976.366	358.4	геод. нів.
6	M352549200	Липовиця	4	5 401 757.658	249 307.827	925.9	геод. нів.
7	M353133800	Іванівка	3	5 362 561.347	316 789.590	445.099	IV
8	M353233600	Калитура	3	5 354 581.096	331 398.451	403.070	IV
9	M343040700	Княжолука	4	5 428 467.804	237 319.944	550.6	геод. нів.
10	M352545600	Підгір'я	4	5 408 996.571	282 307.867	371.9	геод. нів.
11	M353144000	Яремча	4	5 366 243.199	285 856.673	722.3	геод. нів.
12	M352547100	Кривотули	3	5 404 518.540	306 324.257	274.33	GPS нів.
13	M343021500	Тростянець	1	5 438 701.304	244 956.806	388.342	IV

14	M352540800	Негівці	3	5 442 044.206	272 742.435	283.010	IV
15	M351934400	Фрага	3	5 482 980.441	275 811.793	330.9	геод. нів.
16	M352534100	Бишів	3	5 443 334.320	310 114.002	342.09	GPS нів.
17	M352534500	Брошнів-Осада	3	5 429 366.723	261 312.497	341.486	IV
18	M352537800	Хом'яківка	3	5 415 048.300	307 448.937	265.874	IV
19	M352634700	Корніїв	3	5 405 135.839	345 021.988	339.362	IV
20	M353146400	Породчин	4	5 350 901.589	285 632.323	828.3	геод. нів.
21	M353131800	Надвірна	3	5 389 743.797	288 537.822	426.946	IV
22	M353210000	Турка	1	5 385 664.227	331 001.252	366.38	GPS нів.
23	M353130500	Горган	3	5 381 121.987	270 869.412	1 239.4	геод. нів.
24	M352522300	Хриплин	2	5 417 769.631	300 272.989	259.93	GPS нів.
25	M352549900	Раковець	4	5 398 816.972	273 003.795	463.300	IV
26	M352520900	Світанок	2	5 460 988.283	302 332.191	344.7	геод. нів.
27	M353210200	Задубрівці	1	5 377 878.609	350 691.184	355.162	IV
28	M352610200	Зелене Устя	2	5 433 685.103	318 917.159	364.900	IV

Список склав:

Список перевірів:

Заступник директора:

Уварова О. В.

Кучер І. Й.

Заєць І. М.



МІНЕКОНОМІКИ

Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

76007. м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127
Свідомство про уповноваження № П-29-2019 видано 27.06.2019р.

СВІДОЦТВО

про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 1208/м Чинне до „ 06 ” 08 2022р.

Назва та умовне позначення Приймач GPS
GRS-1N (L1+L2) Зав. № 824-10127

Виробник Фірмою «Topcon Positioning Systems» США

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) відповідає вимогам МПУ 225/01-2008
(назва нормативно-правового акта).


Інструкція по експлуатації приймачів GPS GRS-1N (L1+L2)
що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних

характеристик (клас точності, похибки, діапазони вимірювань).

ДП «ІФ Науково-дослідний та проектний ін-т землеустрою»
(особливості застосування ЗВТ)

Додаток: на 1 стор. у 1 прим.

Персонал, який виконував роботи з перевірки



В.Б. Ішук

Місце відбитка
повірочного тавра

„ 06 ” 08 2021р.



Метрологічні характеристики приймача

GPS GRS-1N (L1+L2) зав. №824-10127

Довірчі границі абсолютної похибки вимірювання відстаней у статиці

в плані до 50 км при довірчій ймовірності $p=0.95$

Одержане значення M_X :

$\pm(5+0.5 \cdot 10^{-6} \cdot L) \text{ мм}$

L – відстань, що вимірюється в мм



Відомість про обчислення площі земельної ділянки
Івано-Франківська квартирно-експлуатаційна частина району
Брошнів-Осадська селищна ТГ

Номер точки	Внутрішній кут	Дирекційний кут	Відстань (м)	Координати в метрах	
				X	Y
1	073°57'53"	184°09'29"	115,57	5 435 947,81	253 274,83
2	155°30'32"	208°38'56"	142,29	5 435 832,54	253 266,45
3	180°00'08"	208°38'48"	153,77	5 435 707,67	253 198,23
4	180°02'11"	208°36'38"	2,00	5 435 572,72	253 124,51
5	179°57'42"	208°38'56"	108,23	5 435 570,96	253 123,55
6	179°59'59"	208°38'57"	136,62	5 435 475,98	253 071,66
7	180°00'03"	208°38'54"	197,94	5 435 356,09	253 006,16
8	181°53'23"	206°45'31"	170,80	5 435 182,38	252 911,26
9	179°59'58"	206°45'33"	149,14	5 435 029,87	252 834,36
10	180°56'46"	205°48'47"	25,22	5 434 896,70	252 767,21
11	180°05'21"	205°43'26"	2,74	5 434 874,00	252 756,23
12	179°55'17"	205°48'09"	72,25	5 434 871,53	252 755,04
13	179°44'40"	206°03'29"	2,53	5 434 806,48	252 723,59
14	180°15'46"	205°47'43"	19,97	5 434 804,21	252 722,48
15	177°37'53"	208°09'49"	101,63	5 434 786,23	252 713,79
16	179°59'26"	208°10'23"	63,27	5 434 696,63	252 665,82
17	180°00'31"	208°09'52"	140,19	5 434 640,86	252 635,95
18	179°59'43"	208°10'09"	186,11	5 434 517,27	252 569,78
19	180°00'12"	208°09'57"	189,06	5 434 353,20	252 481,92
20	179°55'22"	208°14'35"	3,36	5 434 186,53	252 392,68
21	040°28'50"	347°45'45"	630,38	5 434 183,57	252 391,09
22	179°59'45"	347°46'00"	52,57	5 434 799,63	252 257,47
23	180°03'50"	347°42'10"	3,76	5 434 851,01	252 246,33
24	179°56'26"	347°45'44"	46,99	5 434 854,68	252 245,53
25	179°59'59"	347°45'45"	420,21	5 434 900,60	252 235,57
26	179°21'02"	348°24'43"	390,69	5 435 311,26	252 146,50
27	090°17'23"	078°07'20"	396,21	5 435 693,99	252 068,02
28	180°00'12"	078°07'08"	27,35	5 435 775,54	252 455,75
29	179°59'39"	078°07'29"	2,19	5 435 781,17	252 482,51
30	180°00'08"	078°07'21"	130,70	5 435 781,62	252 484,65
31	180°00'00"	078°07'22"	676,77	5 435 808,52	252 612,55
1				5 435 947,81	253 274,83
	5220°00'00"		4 760,51		

Периметр землекористування **4760,5100 м.**

Площа землекористування **99,4296 (га.)**

Інженер-землевпорядник:

Іванова Н.Ф.



Перелік земельних ділянок розрізі за категоріями земель та угіддями наданих у власність (користування) без кадастрових номерів

№ п/п зем. діл.	Землекористувач	Категорія земель	Площа , га	Угіддя
1	2	4	5	6
1	Івано-Франківська квартирно- експлуатаційна частина району	Землі оборони	99,2280	005.01 земельні лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю
			0,2016	006.01 природні водотоки (струмки)
	ВСЬОГО :		99,4296	

Керівник відділу



Анін В.В.

КООРДИНАТИ

№	X	Y	Довжина
1	5 435 947,81	253 274,83	115,57
2	5 435 832,54	253 266,45	142,29
3	5 435 707,67	253 198,23	153,77
4	5 435 572,72	253 124,51	2,00
5	5 435 570,96	253 123,55	108,23
6	5 435 475,98	253 071,66	136,62
7	5 435 356,09	253 006,16	197,94
8	5 435 182,38	252 911,26	170,80
9	5 435 029,87	252 834,36	149,14
10	5 434 896,70	252 767,21	25,22
11	5 434 874,00	252 756,23	2,74
12	5 434 871,53	252 755,04	72,25
13	5 434 806,48	252 723,59	2,53
14	5 434 804,21	252 722,48	19,97
15	5 434 786,23	252 713,79	101,63
16	5 434 696,63	252 665,82	63,27
17	5 434 640,86	252 635,95	140,19
18	5 434 517,27	252 569,78	186,11
19	5 434 353,20	252 481,92	189,06
20	5 434 186,53	252 392,68	3,36
21	5 434 183,57	252 391,09	630,38
22	5 434 799,63	252 257,47	52,57
23	5 434 851,01	252 246,33	3,76
24	5 434 854,68	252 245,53	46,99
25	5 434 900,60	252 235,57	420,21
26	5 435 311,26	252 146,50	390,69
27	5 435 693,99	252 068,02	396,21
28	5 435 775,54	252 455,75	27,35
29	5 435 781,17	252 482,51	2,19
30	5 435 781,62	252 484,65	130,70
31	5 435 808,52	252 612,55	676,77

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

№	Код угіддя	Назва угіддя	Площа га
1	005.01	Земельні лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю	77.5787
2	006.01	Природні водотоки (струмки)	0.2016
3	005.01	Земельні лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю	21.6493
Усього земель			99.4296

Кадастровий номер: 2622085000:

УКПВР - 2021

Івано-Франківська квартирно-експлуатаційна частина району Військове містечко №109 за межами населених пунктів Брошнів-Осадської селищної ТГ Калуського району		Стадія	Лист	Листів
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ із землеустрою щодо інвентаризації земель державної власності (землі оборони)		ТД	1	1
КАДАСТРОВИЙ ПЛАН земельної ділянки		ДП "Івано - Франківський Інститут ЗЕМЛЕУСТРОЮ"		



99.4296 га

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

 частина земельної ділянки, площею 5.3772 га, на яку накладено обмеження у користування прибережні захисні смуги вздовж річок, струмків; код - 05.02

ОПИС МЕЖ

Від А до Б - землі Рахинського лісництва ДП "Болехівське лісове господарство" (кадастровий номер: 2622085000:07:001:0003)
Від Б до А - землі за межами Долинської міської ТГ (військове містечко №109) (кадастровий номер не визначено)

"Відтворення, розповсюдження, копіювання даної документації без згоди Державного підприємства "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" є порушенням його прав і карається законом (ст.51 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. №8073 зі змінами і доповненнями та ст.176 Кримінального Кодексу України від 05.04.2001р. №2341-III зі змінами та доповненнями)"

МАСШТАБ 1:10 000



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
**Державне підприємство "Івано-Франківський
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"**

Україна, 76014, м. Івано-Франківськ вул. Ак. Сахарова 34, телефон (0342) 52-33-38, e-mail: zemleustrouif@ukr.net
Код інституту 00689190 н/р №26004142542 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, МФО 380805

від « 03 » 12 2021 р. № 1008

Місце розташування земельної ділянки: за межами населених пунктів Брошнів-Осадської селищної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області

площа земельної ділянки: 99,4296 га (згідно КВЦПЗ код 15.01 – для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил)

що надана: Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині району

Перелік обмежень у використанні земельної ділянки

Код	Назва	Наявність або відсутність обмежень
01	Охоронна зона	відсутні
01.01	Охоронна зона навколо об'єкта природно-заповідного фонду	відсутні
01.02	Охоронна зона навколо об'єкта культурної спадщини	відсутні
01.02.1	Охоронна зона пам'ятки культурної спадщини	відсутні
01.02.2	Зона регулювання забудови	відсутні
01.02.3	Зона охоронюваного ландшафту	відсутні
01.02.4	Зона охорони археологічного культурного шару	відсутні
01.03	Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту	відсутні
01.03.1	Санітарно-захисна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту	відсутні
01.04	Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта зв'язку	відсутні
01.04.1	Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта електрозв'язку	відсутні
01.04.2	Санітарно-захисна зона навколо (вздовж) об'єкта електрозв'язку	відсутні
01.05	Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи	відсутні
01.05.1	Санітарно-захисна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетично системи	відсутні
01.06	Охоронна зона навколо об'єкта гідрометеорологічної діяльності	відсутні
01.07	Охоронна зона навколо геодезичного пункту	відсутні
01.08	Охоронна зона навколо інженерних комунікацій	відсутні
01.08.1	Санітарно-захисні смуги навколо інженерних комунікацій	відсутні
01.09	Охоронна зона навколо промислового об'єкта	відсутні
01.09.1	Санітарно-захисна смуга навколо промислового об'єкта	відсутні
02	Зона санітарної охорони	відсутні
02.01	Зона санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання	відсутні
02.01.1	Перший пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму)	відсутні
02.01.2	Другий пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (обмеження)	відсутні
02.01.3	Третій пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (спостереження)	відсутні
02.02	Округ санітарної охорони курортів	відсутні
02.02.1	Перша зона округу санітарної охорони курорту (зона суворого режиму)	відсутні
02.02.2	Друга зона округу санітарної охорони курорту (зона обмежень)	відсутні
02.02.3	Третя зона округу санітарної охорони курорту (зона спостережень)	відсутні
03	Санітарні зони, відстані, розриви	відсутні
03.01	Санітарно-захисна смуга навколо об'єкта	відсутні
03.02	Санітарна відстань (розрив) від об'єкта	відсутні
04	Зона особливого режиму використання земель	відсутні
04.01	Прикордонна смуга	відсутні
04.02	Зона особливого режиму використання земель навколо військової частини, інших	відсутні

	військових формувань	
04.03	Зона особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів	відсутні
05	Водоохоронне обмеження	
05.01	Водоохоронна зона	відсутні
05.02	Прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах	<i>Прибережно-захисна смуга струмка 5,3772 га</i>
05.03	Прибережна захисна смуга вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах	відсутні
05.04	Берегова смуга водних шляхів	відсутні
05.05	Смуга відведення	відсутні
05.06	Пляжна зона	відсутні
06	Інше обмеження	відсутні
06.01	Зона особливого режиму забудови	відсутні
06.01.1	Території в червоних лініях	відсутні
06.01.2	Території в зелених лініях	відсутні
06.01.3	Території в блакитних лініях	відсутні
06.01.4	Території в жовтих лініях	відсутні
06.01.5	Території в лініях регулювання забудови	відсутні
06.02	Територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи	відсутні
06.02.1	Зона відчуження	відсутні
06.02.2	Зона безумовного (обов'язкового) відселення	відсутні
06.02.3	Зона гарантованого добровільного відселення	відсутні
06.03	Зона надзвичайної екологічної ситуації	відсутні
06.04	Умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт	відсутні
06.05	Авіаційне, радіолокаційне обмеження	відсутні
06.05.1	Зона обмеження забудови від радіотехнічних, радіолокаційних об'єктів	відсутні
06.05.2	Поверхня обмеження забудови	відсутні
06.05.3	Зона обмежень забудови щодо умов авіаційного шуму	відсутні
06.05.4	Захисна зона аеронавігаційного обладнання	відсутні
06.05.5	Смуга повітряних відходів	відсутні
06.06	Історико-культурне обмеження	відсутні
06.06.1	Буферна зона об'єкта всесвітньої спадщини	відсутні
06.06.2	Історичний ареал населеного місця	відсутні
06.06.3	Охоронювана археологічна територія	відсутні
06.06.4	Історико-культурний заповідник	відсутні
06.06.5	Історико-культурна заповідна територія	відсутні
07	Земельні сервітути	відсутні
07.01	Право проходу та проїзду на велосипеді	відсутні
07.02	Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху	відсутні
07.03	Право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій	відсутні
07.04	Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку	відсутні
07.05	Право відводу води із своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку	відсутні
07.06	Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці та право проходу до природної водойми	відсутні
07.07	Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці та право прогону худоби до природної водойми	відсутні
07.08	Право прогону худоби по наявному шляху	відсутні
07.09	Право встановлення будівельних розташувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд	відсутні
07.10	Інші земельні сервітути	відсутні
08	Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)	відсутні
09	Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)	відсутні
10	Території та об'єкти природно-заповідного фонду	відсутні
10.01	Національні природні парки	відсутні
10.02	Біосферні заповідники	відсутні
10.03	Регіональні ландшафтні парки	відсутні
10.04	Заказники	відсутні
10.05	Пам'ятки природи	відсутні
10.06	Заповідні урочища	відсутні
10.07	Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва	відсутні
10.08	Заповідні зони національних природних парків	відсутні
10.09	Зони регульованої рекреації національних природних парків	відсутні
10.10	Зони стаціонарної рекреації національних природних парків	відсутні

10.11	Господарські зони національних природних парків	відсутні
10.12	Заповідні зони біосферних заповідників	відсутні
10.13	Буферні зони біосферних заповідників	відсутні
10.14	Зони антропогенних ландшафтів біосферних заповідників	відсутні
10.15	Зони регульованого заповідного режиму біосферних заповідників	відсутні
10.16	Заповідні зони регіональних ландшафтних парків	відсутні
10.17	Зони регульованої рекреації регіональних ландшафтних парків	відсутні
10.18	Зони стаціонарної рекреації регіональних ландшафтних парків	відсутні
10.19	Господарські зони регіональних ландшафтних парків	відсутні
10.20	Заповідні зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва	відсутні
10.21	Експозиційні зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва	відсутні
10.22	Наукові зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва	відсутні
10.23	Адміністративно-господарські зони парків-пам'яток садово-паркового мистецтва	відсутні
10.24	Охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду	відсутні
10.25	Території, зарезервовані з метою наступного заповідання	відсутні
10.26	Природний заповідник	відсутні
10.27	Ботанічний сад	відсутні
10.28	Заповідна зона ботанічного саду	відсутні
10.29	Експозиційна зона ботанічного саду	відсутні
10.30	Наукова зона ботанічного саду	відсутні
10.31	Адміністративно-господарська зона ботанічного саду	відсутні
10.32	Дендрологічний парк	відсутні
10.33	Заповідна зона дендрологічного парку	відсутні
10.34	Експозиційна зона дендрологічного парку	відсутні
10.35	Наукова зона дендрологічного парку	відсутні
10.36	Адміністративно-господарська зона дендрологічного парку	відсутні
10.37	Зоологічний парк	відсутні
10.38	Експозиційна зона зоологічного парку	відсутні
10.39	Наукова зона зоологічного парку	відсутні
10.40	Рекреаційна зона зоологічного парку	відсутні
10.41	Господарська зона зоологічного парку	відсутні
11	Території, до складу яких входять земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, щодо яких, відповідно до закону, може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності	відсутні
12	Заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту	відсутні
13	Заборона провадження окремих видів діяльності	відсутні
14	Обов'язок щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг	відсутні

Встановлено обмеження та сервітути, які відповідають класифікаційним номерам:

1. Обмеження щодо використання земельної ділянки: код 05.02 – прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островках (прибережно-захисна смуга струмка)
2. Земельні сервітути: відсутні

Заступник директора



М.П.

(підпис)

Т. Осипчук

Виконавець:

Кер. відділу – Анін В.В.

тел.: 095-8320479

ВІДОМОСТІ ПРО ВСТАНОВЛЕНІ МЕЖОВІ ЗНАКИ

АКТ
приймки-передачі межових знаків на зберігання

« 03 » 12 2021 р.

Ми, що нижче підписалися:

3. Керівник відділу ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою» – Анін В.В.
4. Начальник Івано-Франківської КЕЧ району – полковник Пилипак О.Л.

Склали цей акт про таке:

Межі земельної ділянки за кадастровим номером 2622085000:, яка знаходиться за межами населених пунктів Брошнів-Осадської селищної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області, площею 99,4296 га, наданої:

Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині району
(військове містечко №109)

для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил проходять переважно по природних рубезах. Частково межовими знаками служать квартальні стовпчики, а тому межові знаки не встановлювались та не передавались на зберігання.

Акт складено в 2-х примірниках, один з яких передається Івано-Франківській КЕЧ району, другий – до ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою».

Керівник відділу ДП «Івано-Франківський
інститут землеустрою»

В. Анін

Начальник
Івано-Франківської КЕЧ району
полковник

О. Пилипак



Пропозиції щодо узгодження даних, отриманих в результаті проведення інвентаризації земельних ділянок з інформацією, що міститься в документах, що посвідчують право на земельну ділянку та в Державному земельному кадастрі.

В результаті проведеної інвентаризації земельної ділянки державної власності (землі оборони), на яку видано державний акт на право користування землею (військового містечка №109 за межами населених пунктів Брошнів-Осадської селищної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області встановлено, що площа земельної ділянки становить 99,4296 га . Територія військового містечка №109 знаходиться на території двох об'єднаних громад – Долинської міської ТГ Калуського району та Брошнів-Осадської ТГ Калуського району (у зв'язку з цим розроблені окремі документації).

На території об'єкта інвентаризації відсутні земельні ділянки, дані про які внесені до автоматизованої системи Державного земельного кадастру, а тому узгодження не пропонуються.

Керівник відділу



Анін В.В.

**ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧІ ДОКУМЕНТИ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧА**



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА КВАРТИРНО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЧАСТИНА РАЙОНУ

Ідентифікаційний код юридичної особи:

08494013

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ, будинок 14Г

**Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:**

25.08.2021, 1001191070012007739

**Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної
особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо
представництва від імені юридичної особи:**

ПИЛИПАК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ - керівник

**Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:**

22.10.2009, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

29.06.1995, 960, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДПІ (М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК), 43968084, (дані про взяття
на облік як платника податків)

01.01.1996, 4528, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДПІ (М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК), 43968084, 1, (дані про
взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:

84.22 Діяльність у сфері оборони (основний)

Назви органів управління юридичної особи:

Відомості відсутні



Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:

Відомості відсутні

Вид установчого документа:

Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:

750710

Номер, дата та час формування виписки:

536737856493, 27.08.2021 08:29:26

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

O. Matishak

Матішак О.О.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ командувача Сил логістики

Збройних Сил України

від 30.08.2024 № 254



ПОЛОЖЕННЯ

про Івано-Франківську квартирно-експлуатаційну частину району

1. Івано-Франківська квартирно-експлуатаційна частина району (далі – Івано-Франківська КЕЧ району) є державною установою, яка створена з метою організації виконання завдань з питань інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення військових частин, закладів, установ та організації (далі – військових частин) Збройних Сил України у Івано-Франківській області (далі – зона відповідальності)

Повне найменування: Івано-Франківська квартирно-експлуатаційна частина району (ідентифікаційний код юридичної особи 08494013)

Скорочене найменування: Івано-Франківська КЕЧ району.

Юридична адреса Івано-Франківської КЕЧ району: Україна, 76014 Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Національної Гвардії будинок 14Г.

Івано-Франківська КЕЧ району підпорядковується Командувачу Сил логістики Збройних Сил України.

Безпосереднє керівництво діяльністю Івано-Франківської КЕЧ району здійснюється Центральним управлінням інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України.

2. Івано-Франківська КЕЧ району у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами та директивами Міністерства оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу Збройних Сил України, наказами, розпорядженнями, окремими дорученнями (дорученнями) Командування Сил логістики Збройних Сил України, розпорядженнями, окремими дорученнями (дорученнями) начальника Центрального управління, а також цим Положенням.



3. Основними завданнями Івано-Франківської КЕЧ району є:

забезпечення військових частин фондами військового містечка та земельними ділянками;

утримання і експлуатація фондів військових містечок, які перебувають в користуванні військових частин та забезпечення цих фондів комунальними послугами та енергоносіями;

відновлення казармено-житлового фонду, комунальних споруд та інженерних мереж;

забезпечення військових частин квартирним майном;

ведення обліку військовослужбовців та осіб звільнених з військової служби в запас або відставку та членів їх сімей які потребують поліпшення житлових умов;

організація забезпечення військовослужбовців та осіб звільнених з військової служби в запас або відставку та членів їх сімей житловими приміщеннями та виплати компенсації за належне для отримання житлові приміщення.

4. Івано-Франківська КЕЧ району відповідно до покладених на неї завдань:

щодо забезпечення військових частин фондами військового містечка та земельними ділянками:

прийняття військових частин на квартирно-експлуатаційне забезпечення та постановка на всі види квартирно-експлуатаційного забезпечення військових частин, які формуються або передислоковуються, а також зняття з усіх видів квартирно-експлуатаційного забезпечення;

ведення обліку та аналіз наявності, стану, ефективного та раціонального використання земель, казармено-житлового фонду, комунальних споруд і обладнання;

організація виготовлення правовстановлюючих документів на нерухоме військове майно та земельні ділянки, (отримання розпоряджень від органів виконавчої влади та отримання рішень сесії місцевого самоврядування), що належать до земель оборони, державної реєстрації речових прав на них;

проведення заходів розквартирування військових частин (підрозділів) відповідно до затверджених штатів та норм розквартирування;

здійснення заходів з передачі нерухомого військового майна в оренду, яке перебуває на балансі Івано-Франківської КЕЧ району за погодженням уповноваженого органу управління до сфери якого належить балансоутримувач

підготовка матеріалів щодо припинення права постійного користування земельними ділянками, які не використовуються та не плануються до використання Збройними Силами України, та їх подання на



розгляд визначеної Міністерством оборони України координаційної робочої групи для прийняття керівництвом Міністерства оборони України відповідних рішень, та організація заходів щодо їх виконання;

організація і підготовка документів щодо списання нерухомого військового майна та надання їх на погодження до відповідного органу управління;

підготовка пропозицій щодо подальшого використання вивільненого казармено-житлового фонду, комунальних споруд та іншого майна квартирно-експлуатаційної служби, передачі його до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність, передачі в оренду та відчуження.

ведення первинного обліку казармено-житлового фонду, видача необхідних довідок, погодження проведення приватизації державного житлового фонду Міністерства оборони України;

щодо утримання і експлуатації фондів військових містечок, які перебувають в користуванні військових частин та забезпечення цих фондів комунальними послугами та енергоносіями:

підготовка висновків та подання клопотань на списання казармено-житлового фонду, комунальних споруд та інженерних мереж;

організація технічної експлуатації, поточного ремонту казармено-житлового фонду;

забезпечення військових частин енергоносіями, комунальними послугами;

планування та проведення розрахунків за фактично спожиті військовими частинами енергоносії та комунальні послуги;

здійснення заходів щодо економії споживання комунальних послуг та енергоносіїв;

здійснення заходів щодо ефективного використання коштів на утримання і експлуатацію фондів військових містечок;

організація здійснення природоохоронних заходів під час експлуатації казармено-житлового фонду та комунальних споруд, контроль за їх проведенням, організація обліку використання природних ресурсів, узагальнення та аналіз облікових даних і надання їх у встановленому порядку організаціям, що здійснюють державний контроль за охороною природного навколишнього середовища;

щодо організації заходів з відновлення казармено-житлового фонду, комунальних споруд та інженерних мереж:

участь у прийомі в експлуатацію побудованих та відремонтованих будівель, комунальних споруд і інженерних мереж та устаткування;

здійснення функцій замовника капітального ремонту об'єктів казармено-житлового фонду, комунальних споруд та інженерних мереж,



будівництва (реконструкції) комунальних споруд та інженерних мереж та окремих конструктивних елементів будівель;

спільно з військовими частинами опрацювання пропозицій до Плану будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів загальновійськового та спеціального призначення на відповідний рік.

щодо забезпечення військових частин квартирним майном:

визначає потребу військових частин у запасах квартирного майна поточного забезпечення з урахуванням наявних об'єктів та штатної чисельності особового складу військової частини у мирний час;

розробляє та подає заявки на квартирне майно поточного забезпечення на наступний (плановий) рік до ЦУПЗ КСЛ ЗСУ разом з матеріалами планової щорічної інвентаризації квартирного майна та встановленими законодавством звітами (донесеннями);

визначає потребу у квартирному майні непорушних запасів для військових частин відповідно до Норм забезпечення квартирним майном непорушного запасу під час мобілізаційного та оперативного розгортання військових частин;

відпрацьовує плани забезпечення майном непорушних запасів військових частин на підставі потреби, визначеної квартирно-експлуатаційними службами (відділами) військових частин;

подає потребу у майні непорушних запасів до ЦУПЗ КСЛ ЗСУ, встановленими законодавством звітами (донесеннями);

готує висновки та подає клопотання щодо списання квартирного майна;

веде облік квартирного майна відповідно до вимог Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 17.08.2017 № 440 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.09.2017 за № 1192/31060).

щодо ведення обліку військовослужбовців та осіб звільнених з військової служби в запас або відставку та членів їх сімей які потребують поліпшення житлових умов та організація забезпечення військовослужбовців та осіб звільнених з військової служби в запас або відставку та членів їх сімей житловими приміщеннями та виплати компенсації за належне для отримання житлові приміщення:

організація взаємодії з житловими комісіями військових частин (об'єднаними житловими комісіями) на які покладено функції житлового забезпечення осіб які потребують покращення житлових умов в Збройних Силах України у зоні відповідальності;

здійснює надання зведеної оперативної і статистичної звітності з обліку військовослужбовців Збройних Сил України, осіб звільнених з військової служби в запас або відставку та членів їх сімей які перебувають на обліку осіб,



що потребують покращення житлових умов у Збройних Силах України у зоні відповідальності;

організовує розподіл житлового фонду Міністерства оборони України та грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення у зоні відповідальності;

забезпечення контролю за використанням житлового фонду у гарнізонах Збройних Сил України у зоні відповідальності.

у межах додаткових завдань, які виконуються відповідно з нормативно-правовими актами:

здійснення дозволених видів господарської діяльності, у відповідності до вимог чинного законодавства;

здійснює та виконує заходи внутрішнього контролю та управління ризиками;

здійснює та виконує заходи повсякденної діяльності;

забезпечує доступ до публічної інформації

здійснює організацію та контроль за виконанням заходів пожежної безпеки в Івано-Франківській КЕЧ району;

бере участь у виконанні заходів з підготовки території держави до оборони у межах компетенції;

надає пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення Збройних Сил України;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

5. Івано-Франківська КЕЧ району для здійснення визначених повноважень та виконання завдань має право:

проводити контроль за виробничою і господарською діяльністю квартирно-експлуатаційних служб військових частин і установ дислокованих у зоні її відповідальності, правильною технічною експлуатацією і ремонтом казармено-житлового фонду, комунальних споруд і інженерних мереж та іншого військового майна номенклатури квартирно-експлуатаційної служби;

надавати послуги та проводити відпуск матеріальних цінностей квартирного призначення військовим частинам, установам та іншим юридичним або фізичним особам;

укладати договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді;

проводити спільну обробку земель;

отримувати у встановленому порядку від житлових комісій військових частин (об'єднаних житлових комісій) на які покладено функції житлового забезпечення інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;



вимагати від житлових комісій військових частин (об'єднаних житлових комісій) на які покладено функції житлового забезпечення необхідні для виконання поставлених завдань документи, довідки, матеріали;

готувати запити на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій матеріали з питань, що стосуються житлового забезпечення та використання житлового фонду;

готувати рішення та вказівки житловим комісіям військових частин (об'єднаним житловим комісіям) на які покладено функції житлового забезпечення з питань житлового забезпечення;

уповноважувати посадових (службових) осіб Івано-Франківської КЕЧ району діяти від імені Івано-Франківської КЕЧ району відповідно до цього положення та довіреності.

6. Івано-Франківська КЕЧ району у процесі виконання покладених на неї завдань в межах повноважень взаємодіє з структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, структурними підрозділами Командування Сил логістики Збройних Сил України, іншими органами військового управління Збройних Сил України, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

7. Івано-Франківську КЕЧ району очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, встановленому чинним законодавством.

Начальник Івано-Франківської КЕЧ району підпорядковується безпосередньо командувачу Сил логістики Збройних Сил України і є прямим начальником військовослужбовцям та працівникам Івано-Франківської КЕЧ району. Для організації повсякденної діяльності та контролю покладених завдань начальник Івано-Франківської КЕЧ району підпорядковується начальнику Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України.

8. Начальник Івано-Франківської КЕЧ району:

здійснює керівництво Івано-Франківською КЕЧ району, організовує та контролює його повсякденну діяльність;

організовує інженерно-інфраструктурне (квартирно-експлуатаційне) забезпечення військових частин;

представляє Івано-Франківську КЕЧ району як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

представляє Івано-Франківську КЕЧ району у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні;

організовує роботу Івано-Франківської КЕЧ району щодо забезпечення військових частин квартирним майном;



затверджує обов'язки заступника начальника Івано-Франківської КЕЧ району, основні функції та завдання відділень, груп, дільниць Івано-Франківської КЕЧ району;

вживає заходи щодо зміцнення військової і трудової дисципліни серед військовослужбовців та працівників Івано-Франківської КЕЧ району;

організовує виконання заходів щодо охорони державної таємниці;

організовує оцінку корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської КЕЧ району та здійснює відповідні антикорупційні заходи;

організовує реалізацію функцій внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямком діяльності;

здійснює розгляд звернень громадян та проводить особистий прийом громадян;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Івано-Франківської КЕЧ району у визначеному законодавством порядку заохочує та притягує відповідальності підпорядкованих військовослужбовців та працівників;

здійснює контроль за відшкодуванням збитків та усуненням порушень у сфері використання державних коштів та майна, виявлених органами державного фінансового контролю та підрозділами, на які покладено здійснення функцій внутрішнього аудиту (внутрішнього контролю) в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України;

укладає договори відповідно до чинного законодавства України;

списує матеріальні цінності та грошові кошти в розмірах і порядку, визначених чинним законодавством України;

здійснює контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці в повсякденній діяльності установи, дотримання установлених вимог безпеки, правил експлуатації устаткування та технологічних процесів під час виконання посадових (службових) обов'язків працівниками;

виконує інші завдання необхідні для досягнення мети інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення, в межах відповідальності Івано-Франківської КЕЧ району.

9. Начальник Івано-Франківської КЕЧ району відповідає за:


своєчасне, повне та якісне інженерно-інфраструктурне (квартирно-експлуатаційне) забезпечення військових частин, дислокованих у зоні відповідальності Івано-Франківської КЕЧ району, та виконання покладених на Івано-Франківську КЕЧ району завдань;

фінансове планування потреб інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення військових частин і ефективне використання бюджетних коштів;

стан обліку земель, законне оформлення всіх операцій, пов'язаних з їх прийманням (передачею), зняттям з обліку, ведення облікових документів;

забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці, організацію виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці;

забезпечення військових частин квартирним майном;



організацію самопредставництва, представництва інтересів Івано-Франківської КЕЧ району в суді;

своєчасне та достовірне надання інформаційно-аналітичних матеріалів до Командування Сил логістики Збройних Сил України.

10. Начальник Івано-Франківської КЕЧ району в межах своїх повноважень видає накази, доручення, організовує і контролює їх виконання та здійснює інші заходи, спрямовані на виконання КЕЧ покладених на неї завдань і функцій.

11. У разі відсутності начальника Івано-Франківської КЕЧ району його обов'язки виконує заступник начальника частини - головний інженер Івано-Франківської КЕЧ району або інша посадова (службова) особа.

12. Івано-Франківська КЕЧ району бере участь у судовому процесі в усіх судах України (першої, апеляційної та касаційної інстанції) через юрисконсультів Івано-Франківської КЕЧ району в порядку самопредставництва, які є уповноваженими особами відповідно до цього положення, або через представника.

13. Івано-Франківська КЕЧ району є юридичною особою, веде самостійний баланс, має реєстраційні рахунки у відділеннях Державної казначейської служби України, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також інші печатки та штампи, необхідні для забезпечення діяльності установи та самостійно несе відповідальність за свою діяльність.

Положення про Івано-Франківську КЕЧ району, а також зміни та доповнення до нього затверджує командувач Сил логістики Збройних Сил України.

Начальник Івано-Франківської кавалерійсько-експлуатаційної частини району
полковник

  Олесь ПИЛИПАК



Всього <u>в Положенні</u>	
прокумеровано, проциуровано та сгнано мас- тасною печаткою «Для пакетів»	
«	» аркушів
(прописом)	
Крім того, внутрішня опле на	
« <u>8 (вісім)</u> »	» аркушах.
(прописом)	
Начальник	<u>я-в</u> <u>О. Велік</u>
«	» 20 р.



Всього вісім, прокумеровано
та сгнано мас-тасною
гербовою печаткою
8 (вісім) аркушів.



ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧІ ДОКУМЕНТИ
ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ»

Серія АГ

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 579008

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(найменування органу ліцензування, що видає ліцензію)

Проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт
(вид господарської діяльності (в повному обсязі або частково), на право провадження якого видається ліцензія)

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"**

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності)

Ідентифікаційний код юридичної
особи або ідентифікаційний номер
фізичної особи – платника податків
та інших обов'язкових платежів

00689190

Місцезнаходження юридичної особи 76014, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.,
або місце проживання та паспортні М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
дані фізичної особи – суб'єкта БУД. АКАДЕМІКА САХАРОВА, БУД. 34
підприємницької діяльності

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії

22.08.2011 № 83

Заступник Голови
(посада, на якій підписано рішення)

Калужний М.Н.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Дата видачі

08.09.2011



3 ОРИГІНАЛОМ ЗІДНО
ПІС

КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ



КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

інженера-землевпорядника

№ 010954

виданий **Івановій Наталії Федорівні**

відповідно до протоколу рішення Кваліфікаційної комісії від 19 вересня 2013 року № 18

Кваліфікаційний сертифікат підтверджує відповідність інженера-землевпорядника кваліфікаційним характеристикам професії та його спроможність самостійно складати окремі види документації із землеустрою та документації з оцінки земель (крім експертної грошової оцінки земельних ділянок), виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи, проводити інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою.

Дата видачі – 3 жовтня 2013 року

Голова
Кваліфікаційної комісії

С.М. Тимченко

Ректор Національного
університету біоресурсів
і природокористування



КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СВІДОЦТВО ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
інженера-землевпорядника
серія АБ № 0397

Засвідчує про те, що

Іванова Наталія Федорівна


(прізвище, ім'я по батькові)

підвищив (підвищила) кваліфікацію щодо складання окремих видів документації із землеустрою та документації з оцінки земель (крім експертної грошової оцінки земельних ділянок), проведення інвентаризації земель, перевірки якості ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель, виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, при здійсненні землеустрою.

Видано відповідно до Рішення Кваліфікаційної комісії від 01 березня 2018 року, протокол № 2.

Дата видачі 05 березня 2018 року

Голова
Кваліфікаційної комісії


(підпис)

М.П. Мартинюк

Ректор
Львівського національного
аграрного університету



Снітинський



**В.о. директора
Державного підприємства
«Івано-Франківський науково-дослідний
та проектний інститут землеустрою»
Любомиру ЧОРНОПИСЬКОМУ**

**Про погодження документації
із землеустрою**

Розглянувши Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель державної власності, яка розроблена спеціалістами ДП «Івано-Франківського науково-дослідного інституту землеустрою» на підставі Розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації №289 від 30.07.2021 року та Державного акту б/н від 1987 року, погоджую Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель державної власності площею 99,4296 га, яка розташована за межами населених пунктів Брошнів-Осадської селищної територіальної громади, Калуського району.

**Начальник
Івано-Франківської квартирно-
експлуатаційної частини району**



Олег ПИЛИПАК



УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.12.2021

м.Івано-Франківськ

№ 544

**Про затвердження
технічних документацій із
землеустрою щодо інвентаризації
земель державної власності**

Відповідно до статті 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 79¹, 122, 123, 186 Земельного кодексу України, Закону України від 06.09.2012 № 5245-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Закону України «Про землеустрій», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 476, враховуючи витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.12.2021 № НВ-2612735902021, № НВ-2612735792021, № НВ-2612735572021, від 21.12.2021 № НВ-5319519572021, № НВ-6316587832021, розглянувши клопотання Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 21.12.2021 № 13-9-0.331-6343/0/2-21, № 13-9-0.331-6345/0/2-21, № 13-9-0.331-6350/0/2-21:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель державної власності площею 143,2000 га (кадастровий номер 2622881200:06:001:0010, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення: 15.01 «Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України»), яка розташована за межами населених пунктів Калуської міської територіальної громади Калуського району.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель державної власності площею 99,4296 га (кадастровий номер 2622085000:07:001:0004, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення: 15.01 «Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України»), яка розташована за межами населених пунктів Брошнів-Осадської селищної територіальної громади Калуського району.

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель державної власності:

площею 529,1749 га (кадастровий номер 2622083400:04:002:0022, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення: 15.01 «Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України»);

площею 26,8203 га (кадастровий номер 2622083400:04:002:0021, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення: 15.01 «Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України»);

площею 2,6611 га (кадастровий номер 2622085200:03:002:0001, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення: 15.01 «Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України»), які розташовані за межами населених пунктів Долинської міської територіальної громади Калуського району.

4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – юридичний департамент Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Темех).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації відповідно до функціональних повноважень.

Голова
облдержадміністрації



Світлана ОНИЩУК